

2026

Pre-Qualification



TABLE OF CONTENTS

COMPANY OVERVIEW-----	1
COMPANY CHART-----	2
MANPOWER LIST-----	3
PRODUCTION MAJOR PLANTS-----	4
QUALITY CONTROL PLAN-----	5
CONCRETE TRIAL MIX DESIGN-----	6
CALIBRATION CERTIFICATES-----	7
OFFICIAL DOCUMENTS-----	8
Our costumer tell about Sermix-----	9

TABLE OF CONTENTS

COMPANY OVERVIEW	1
COMPANY CHART	2
MANPOWER LIST	3
PRODUCTION MAJOR PLANTS	4
QUALITY CONTROL PLAN	5
CONCRETE TRIAL MIX DESIGN	6
CALIBRATION CERTIFICATES	7
OFFICIAL DOCUMENTS	8
Our customer tell about Sermix	9

(1)

COMPANY OVERVIEW

Company overview

SAUDI EGYPTIAN READY-MIX COMPANY
KNOWN AS sermix specializes in the building industry in Egypt. The business is working on a wide scale with a licensed capital of 300 million Egyptian pounds.

Accession of **sermix** on November 2010 to the ready-mix concrete factories in the local market came to translate the partner's motivation, goals and ambitions of their very own. In addition to the competition in the market which they plan on filling the gaps within, throughout a commitment to fundamental Values and the principal to make Sermix a major part and an important component of the market.

Sermix partners are benefited for more than thirty years of experience in the Ready Mix Industry in the Arabian Gulf specially the Saudi Arabia market, where they had the a long history in the development of all stages of this business which includes the developing production of raw materials (crushers) and the development of all types of building manufacturing plants (asphalt plants, blocks, tiles and kerbs).

Achieving the best ranks in the ready mix business competition is very crucial, therefore, high quality standards are definitely needed, that's why in **sermix** you will find the latest equipment's such as, computerized batching plants, different lengths concrete pumps, huge fleet of transit mixers and professional high standard laboratories to control the specifications as per customers' requirements.

Sermix Policy is to provide the high standard quality assurance tools to meet the customer satisfaction and expectation working toward continues achievements of improvement.

Sermix Staff is highly qualified and accomplished individual specialists who combine their experience to produce excellent results that made us leaders in the construction field.



Sermix concrete batching plants and other machinery are capable to supply large quantities to fulfill all Ready Mix concrete needs of major projects in Cairo.



Sermix partner's goal is to offer the highest level of quality hence they are concerned and awarded with every single detail needed for this industry; beside they aim to pace a new modern model for the ready mix concrete bossiness in the Egyptian Market.

Sermix Quality Control relied on conforming and establishing quality procedures with tested techniques and proven strategies to meet the exceptional customer needs of the product.

Sermix compound is situated in a unique location in the heart of new Cairo city; it is centered in the industrial area.

Board Of Director

Mr. Maher Abdul sattar
Chairman

Mr. Hussain Khaleel
Deputy Chairman of the Board
and CEO

Mr. Abdul Mohsen Aba Husain
Main share holder

(2)


COMPANY CHART

Sermix Organizational Chart (Egypt)

Chairman

CEO & Managing Director

CEO Secretary



CEO & MD
Mr.Hussein Khaleel

(3)
MANPOWER LIST

No	New Cairo Plant Man Power List	Q
Board of director		
1	Main share holder	1
2	Chairman	1
3	CEO &managing director	1
4	Executive secretary	1
Operation Staff		
5	Operation Manager.	1
6	Operation In-Charge	2
7	Batching Plant Operator	5
8	Pump Operator	10
9	Pump Driver	10
10	T.M Drivers	40
11	Loader Driver	2
12	Electrical	2
Maintenance Staff		
13	Maintenance Manager.	1
14	Maintenance Engineer	2
15	Hydraulic Mechanical	4
16	Diesel Mechanical	4
17	Maintenance Labor	4
Quality Control Staff		
18	Quality control manager	1
19	Quality Engineer	2
20	Technical	10
Accountant Staff		
21	Finance Manager	1
22	Accountant manager	1
23	Accountant	4
Sales Staff		
24	Sales manager	1
25	Plants Sales in charge	2
26	Sales rep	4
HR Staff		
27	HR manager	1
28	HR in charges	1
Legal Staff		
29	Security manager	1
30	Safety & security	12

No	Badr Plant Man Power List	Q
Operation Staff		
1	Operation Engineer.	1
2	Operation In-Charge	2
3	Batching Plant Operator	2
4	Pump Operator	4
5	Pump Driver	4
6	T.M Drivers	20
7	Loader Driver	2
8	Electrical	1
Maintenance Staff		
9	Maintenance Engineer	1
10	Hydraulic Mechanical	2
11	Diesel Mechanical	2
12	Maintenance Labor	2
Quality Control Staff		
13	Quality Engineer	1
14	Technical	8
Accountant Staff		
15	Accountant	3
Sales Staff		
16	Plants Sales in charge	1
17	Sales rep	3
HR Staff		
18	HR in charges	2
Legal Staff		
19	Safety & security	8

(4)
PRODUCTION MAJOR
PLANTS



PRODUCTION MAJOR PLANTS

New Cairo Plant

S/No.	Equipment's Description	Specification	No.
1	Plant of Concrete mixing	140 M ³ / hour	1
2	Plant of Concrete mixing	80 M ³ / hour	1
3	Water Chiller	Sufficient for production	4
4	Silo for Cement Storage	1000 Ton	4
5	Silo for Micro silica Storage	100 Ton	1
7	Underground Water Tank	450000 M ³	1
8	Isolated Water Tank	50000 M ³	1
9	Solar Tank	13000 liter	1
10	Mobile Pumps	Length (50-47-43-43)M	4
11	Transit Mixer Truck	Capacity (10 M ³)	20
12	Washing aggregate plant	Sufficient for production	1
13	Sand screen plant	Sufficient for production	1
14	Compressor	Sufficient for production	1
15	Electrical Generator	Sufficient for production	2
15	Loaders	Sufficient for production	2



PRODUCTION MAJOR PLANTS

Badr Plant

S/No.	Equipment's Description	Specification	No.
1	Plant of Concrete mixing	120 M ³ / hour "True Max"	1
2	Silo for Cement Storage	400 Ton	2
3	Isolated Water Tank	12000 liter	2
4	Mobile Pumps	Length (43m) (37m)	2
5	Transit Mixer Truck	Capacity (10 M ³)	10
6	Solar Tank	12000 liter	
	Sand screen plant	Sufficient for production	1
8	Compressor	Sufficient for production	1
9	Electrical Generator	Sufficient for production	1
10	Loaders	Sufficient for production	1

(5)
QUALITY CONTROL
PLAN



QUALITY CONTROL PLAN



Index

-
- 1 - Introduction.**
 - 2 - Q .C Stuff Chart.**
 - 3 - Materials.**
 - 4 - Designed Mixes.**
 - 5 - Laboratory Test Equipment.**
 - 6 - Batch Plant Laboratory Test.**
 - 7 - Independent Lab. Test (Off site test)**
 - 8 - Testing Frequency.**
 - 9 - Calibration & Inspection.**
 - 10 - Monitoring & Maintenance.**
 - 11 - Batch Plants Quality Plan.**
 - 12 - Truck Mixer Ticket & Batch Plants Print Out.**
-



1 - Introduction :-

Sermix aim of quality control policy is gaining more than customer's satisfaction with the highest technology we are sure to submit to our customers the optimum product in the least time span.

Sermix starting with four full automatic computerized batch plant with production capacity 220 M³/H for both, 1150 Ton of cement storage capacity, Thirty truck mixer 10 M³ load for each, Six mobile pumps from 37 M to 50 M puma length, four chiller unit suitable to supply about 2000 M² / Day, sand screen, weighbridge of 100 Ton capacity and highly qualified, professionals, well trained stuff.

Sermix has been established to become from the first specialized companies of high quality concrete production in Egypt and Middle East. Sermix are competent in its production processes and proved with our highly trained employees and the best of market materials that we could achieve the maximum quality and the best coast .



Q . C Manger

More than 25 year experience

Material eng.

More than 5 year experience

Three senior tech.

More than 12 year experience

Four junior tech.

More than 5 year experience

Two skilled labor

One year experience



3 - Material :

Sermix started with the best of the market quality concrete materials from approved local source and many national companies.

Sermix quality assurance staff check the sources of the materials like quarries , crushers , factories and get manufacture test certificates .

Visual inspection for each receiving load, checking delivery ticket and sampling according to Sermix Q. C plan.

Routine test according to Sermix Q. C plan performed to check the quality of receiving materials.

Aggregate storage separately each size in suitable bins.

Cement storage separately each type in suitable water proof silos.

Additives storage separately each type in suitable weather tide tanks (Specially delivered by additives company).

Water storage in underground isolated tank and chilled water at well isolated steel tank.



4 - Designed Mixes :

Before any concrete production a designed mix will be prepare. There is approved standard mix design for ready mix concrete.

All design done according to international & national specifications and codes.

Specified by its required performance strength grade to any restriction on materials minimum or maximum cement content, maximum free water / cement ratio and any other properties required.

Strength testing will be from an essential part of the assessment of compliance with the specifications.

Special designs also will be prepared according to client project specifications studies with suitable safety factor.

Highly professional qualified and trained technicians are in charge of preparing these mixes under the supervision of the Q. C engineers.

Following up this design mixes on daily bases by sampling of each strength of fresh concrete produced for statistical studies reports.



5- Laboratory Testing Equipments :

- *Compression Test Machine Twin Gauge Type 2000 KN & 600 KN (MATEST) Italy Made.*
- *Total 100 Cubes (15 Cm) are Aailed to Batch and Site Tests Requirements.*
- *Three mobile labs. Equipped Vehicle Available to Site Tests Requirements.*
- *Three Temperature Control Curing Tanks.*
- *Two Sieve Analysis Set (ASTM & ES).*
- *Motorized Sieve Shaker.*
- *Aggregates Sample Splitter (2 Inch).*
- *Flakiness Index Gauge.*
- *Elongation Index Gauge.*
- *Drying Oven (60 liters).*
- *Unit Weight Measure (10 Lit. & 15 Lit.) .*
- *Tree Different Balance from 0.01 Gm. to 1.0 Gm. accuracy with max 20 Kg to 1000 Gm. weight.*
- *Digital (P H) Meter.*
- *Digital (T. D. S) Meter.*
- *Digital Thermometers.*
- *Six Slump Cone Set.*
- *Vicat Apparatus for Cement Setting Time.*
- *Twelve 7.07 Cm Cement Mold.*
- *Vibrating Machine for Cement Mold.*
- *Two Hydrometers.*
- *Air Entrainment Meter TMI (U. S. A) Made.*
- *Two Set of Graduated Jar from 0.1 Lit. To 2.0 Lit. .*



6 - Batch Plant Laboratory Tests :

A - Aggregates :-

- 1 - Sieve Analysis of Coarse and Fine Aggregates.
- 2 - Percentage of Fine Material Passing Sieve No. 200.
- 3 - Materials Unit Weight.
- 4 - Specific gravity.
- 5 - Absorption.
- 6 - Flakiness Index.
- 7 - Elongation Index.

B - Cement :-

- 1 - Water Constancy.
- 2 - Setting Time.
- 3 - Fineness of Cement.
- 4 - Compressive Strength of Standard Mortar Cube 7.07 Cm. .

C – water :-

- 1 - P H.
- 2 - T .D .S.

D – Additive :-

- 1 - Solid Content.
- 2 - Specific Gravity.
- 3 - P H.

E - Concrete :-

- 1 - Slump Test.
- 2 - Uniformity Test.
- 3 - Temperature of Fresh Concrete.
- 4 - Fresh Concrete Density.
- 5 - Air Content.
- 6 - Compressive Strength.



7 - Independent Lab Test (Off site test):

A - Aggregates Tests :-

- 1 - Petrography Test.
- 2 - Alkali Reactivity Test.
- 3 - Chloride & Sulphates.
- 4 - Organic Impurities.
- 5 - Clay Lumps & Friable Particles.
- 6 - Resistance to Abrasion (Los Angeles).

B - Water test :-

- 1 - Water Chemical Analysis.

C - Cement tests :-

- 1 - Cement Chemical Analysis.
- 2 - Soundness (by Autoclave).
- 3 - Loss by Ignition.



8 - Testing Frequency

A - Aggregates:-

Test	Frequency
Sieve Analysis	One test daily
Specific Gravity	One test every weak
Unit Weight	One test daily
Absorption	One test daily
Material Finer Than Sieve No.200	One test every weak
Flakiness Index	One test every weak
Elongation Index	One test every weak

B - Cement:-

Water constancy	Every day of delivery
Setting Time	Every day of delivery
Compressive Strength	Every day of delivery

C - Additives:-

Specific gravity	Every Delivery
Solid Content	Every Delivery
P H	Every Delivery

D - Water:-

T. D .S	Every weak
P H	Every weak

E - Concrete:-

Slump Test	Every Truck when need
Temperature	Every Truck when need
Compressive Strength	Each new strength produce
Air content	Each trial mix or when need
Uniformity Test	Each trial mix or when need
Fresh Concrete Density	Each trial mix or when need



9 - Calibration and Inspection :

- Calibration handles by independent inspection agency every year according to specification on all laboratory equipment and all batch plant scales.
- Internal checkup monthly if need.
- Calibration report provided by the company and stickers posted on each scale to show calibration date and validity.

10 - Monitoring and Maintenance :

- Quality control team will monitoring and flow up maintenance operations which affect the quality of concrete to ensuring that all equipment is working at the best performance for continuous flow of concrete by the best quality .
- The monitoring will be also in close contact with the company general manager, sales group and customer's relationship group to get anticipation requirements for gaining more than customer's satisfaction.



11 - Batch Plants Quality Plan :

- *Every year calibration by independent agency.*
- *Monthly internal calibration.*
- *Following up the concrete formulas and the production by Q.C. Eng. & highly trained technicians.*
- *Visual flow for each sand, aggregates truck.*
- *checking suppliers delivery tickets of each delivery for completeness , compliance with supply order and specification*
- *Sampling, testing and checking will be recorded on daily basis.*
- *Following sand screen vibrator.*
- *Following up the chiller units especially in hot weather climate.*
- *Visual flow up for each truck produced.*
- *Daily sampling of each concrete strength produced for following up production processes and statistical studies reports.*
- *Reports and records will be available.*



12-Truck Mixer Ticket & Batch plants Print Out :

- *Mixing date and time.*
- *Delivery ticket serial number.*
- *Class of concrete.*
- *Batch plant location and number.*
- *Client name and project name.*
- *Client project location.*
- *Truck mixer number.*
- *Driver name.*
- *Total quantities order M^3 .*
- *Truck mixer load M^3 .*
- *Accumulative quantities M^3 .*
- *Mix proportion for one cubic meter by Kg & Lit.*
- *Mix proportion for the whole truck mixer load by Kg & Lit.*
- *Error percentage for each type of martial (Aggregates ,
Cement, Sand, Water and Additives).*
- *Sermix batch plants operator's signature.*
- *Time of arrival at job site.*
- *Time of discharge at job site.*
- *Client signature for receiving quantities.*

(6)
ISO CERTIFICATE

Certificate EG15/3370

The management system of

Saudi Egyptian Ready Mix (Sermix)

Area 263,265, 3rd District Industrial Zone, New Cairo,
Cairo, Egypt



has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2008

For the following activities

Production of concrete ready mix.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 16 February 2015 until 16 February 2018 and
remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 11 December 2017
Issue 1. Certified since 16 February 2015

Authorized by

SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification
Rocmore Business Park, Elmstree Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 355-6655 f +44 (0)151 355-6600 www.sgs.co.uk

SGS 9001 & C1 0414

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification Services accessible at www.sgs.com and, conditions of
standard is shown in the limitations of liability, indemnification and jurisdictional
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at
<http://www.sgs.com> using our Company Certified Client Directories/Client Directories
Directories/Sign. Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the
content or appearance of this document is unlawful and offenders may be
prosecuted to the fullest extent of the law.

The management system of

Area 263, 265, 3rd District Industrial Zone, New Cairo,
Cairo, Egypt

has been assessed and certified as meeting the requirements of



For the following activities

Production of concrete ready mix.

This certificate is valid from 16 February 2018 until 16 February 2021 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 11 December 2020
Issue 2, Certified since 13 February 2015

The audit leading to this certificate commenced on 24/12/2017
Previous issue certificate validity date was until 15/02/2018

Authorized by

[Handwritten signature]

805 United Kingdom Ltd
Rosemoor Business Park, Epsom, Surrey, UK
t +44 (0)151 350-6663 f +44 (0)151 350-6600 www.scc.com

HC SGS 5001 2015 0118

Page 1 of 1



SGS

This document is issued by the Company subject to the General Conditions of Confidentiality. Similar documents at www.ago.com/terms_and_conditions.htm are available in order to the installations of sales, identification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at http://www.ago.com/verificado_documento_producto.htm product verification document. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted at the discretion of the Law.

CERTIFICATE

This is to Certify that the management system of

Saudi Egyptian Ready Mix (Sermix)

Area 263,265, 3rd District industrial Zone, New Cairo , Cairo , Egypt

has been audited and found to be in accordance with the requirements of

ISO 9001-2015

The Quality Management System is applicable to

Production of Concrete ready mix

Unique Identification Code(UIC)

CAB-012106-22016



Mr. Waleed Hassan
Managing Director

Certificate No: BIQS-Q1203202314

Certificate issue date: 12/03/2023

Certificate is valid until: 11/03/2026

Surveillance date before: 11/03/2024

***Subject to annual surveillance audits**

This assessment and certification was conducted in accordance with the Best ISO auditing and certification procedures

This certificate can be verified: www.biqss.com





CERTIFICATE

Certificate of Registration

TEAM QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

This is to Certify that the Quality Management System of

Saudi Egyptian Ready Mix (Sermix)

Area 263, 265, 3rd District Industrial Zone, New Cairo, Cairo - Egypt

Has been found to be of the Quality Management System Standard

ISO 9001:2015

(Quality Management System)

This certificate is valid for the following product or service range

Production Of Concrete Ready Mix

Certificate No. : TQQ25050202

Date of initial registration	12-03-2023
Date of this certificate/Issue No.	02-05-2025
Certificate Expiry	11-03-2026
Recertification Due	11-03-2026



*After successful completion of Annual Surveillance Audit, New certificate will be issued.

This Certificate is valid per Rules and Regulations of TQ & also the surveillance audits conducted atleast once a year
To check the certification validity please visit our website- www.tq.com.eg or contact at- info@tq.com.eg



Ezzat Nabih
Director

TEAM QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

Abass Alaqad St Al Yousra Building- Office No 9- Sadat City, Egypt

Ph: +20 48 2677 103 Mobile: +20 100 3888626 - +20 1000547672 - +20 1099337474

website: www.tq.com.eg E-mail: info@tq.com.eg

Accreditation by EGAC Kornish El-Maadi, Riad El-Maadi Tower 1 - Cairo - Egypt



معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

يشهد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

بأن محطة خلط الخرسانة الخاصة بـ

السعودية المصرية (سيرمكس)

القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية

والتي تحتوى على خلاطين (٢٠١) Sicoma ايطالى

خلاطة (١) كود CB121398 - خلاطة (٢) كود CB121397

قد حققت اشتراطات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة

بدرجة Class A (92%)

والمحطة مؤهلة لإنتاج خرسانة ذات مقاومة ضغط حتى ٥٠٠ كجم/سم^٢ بمحتوي اسمنت ٤٧٠ كجم/م^٣

مع الالتزام الكامل بنسب مكونات الخلطة الواردة بالتقرير الفني المرفق



للتأكد من صحة
الشهادة يرجى مسح
نظام المعلومات

على أن تلتزم المحطة باشتراطات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ من حيث جودة المواد واعتماد مصادرها ودورية الاختبارات وتوفير متطلبات ضبط الجودة الداخلية والخارجية وكذلك اشتراطات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة لسنة ٢٠٠٧ مع مراعاة الملاحظات الموضحة بهذه الشهادة

٨ سبتمبر ٢٠٢٦

٩ سبتمبر ٢٠٢٥

تاريخ انتهاء الشهادة

تاريخ إصدار الشهادة

* يجب التحقق من مدى النشاط القلوى للركام من خلال إجراء التحليل البتروجرافى وتحليل الاشعة السينية المتفرقة. ويجب أن يشمل تقرير الاختبار نسب المركبات والأكاسيد المختلفة. ويتم الرجوع للاستشارى لتقييم هذه النتائج لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء الاختبارات الواردة بجدول (١٤-٢) لحالات التفاعل القلوى السيليسى وجدول (٢-٤ب) لحالات التفاعل القلوى الكربونى بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠.

* التقرير الفنى جزء لا يتجزأ من الشهادة.

* تسري هذه الشهادة فقط عند استخدام أسمنت مطابق لمتطلبات الكود المصري رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ من حيث النوع والرتبة.

* يراعى تطبيق إحتياطات الكود نظراً لزيادة محتوى الأسمنت بالخلطة الخرسانية عن الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠.

* يراعى توفير مهزة للركام الكبير بالمحطة.

* يراعى توفير تغطية كافية لحاويات الاضافات بالمحطة.

* يراعى التأكد من نظافة ريش الخلاطة (١) وإزالة أي عوالق بها وعمل مراجعة شاملة لأسلوب الوزن و الخلط لتفني الخرسانة بمتطلبات التجانس طبقاً لمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة الأمريكية ASTM C94.

* تسري هذه الشهادة فقط في حالة إجراء الاختبارات الدورية على المواد المستخدمة والخرسانة المنتجة طبقاً لجدول (٢-٨) بالكود المصري رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠، وكذلك تقديم التقارير المعدة بمعرفة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء - معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة.

رئيس مجلس الإدارة

مدير المعهد

أ.د. محمد مسعود السعداوى

أ.د. أحمد عبد الحليم الجابري

شهادة رقم: ٢٠٢٥/٢١٩



السادة / شركة السعودية المصرية سير ميكس

القاهرة الجديدة – التجمع الثالث – المنطقة الصناعية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم الوارد للمركز بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ بخصوص طلب اعتماد محطة خلط الخرسانة الخاصة شركة السعودية المصرية سير ميكس – القاهرة الجديدة – التجمع الثالث – المنطقة الصناعية وبناءً على سداد التكاليف المطلوبة بموجب الشيك رقم ٦٥٠١٧٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠ بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٨ . نحيط سيادتكم علماً بأن اللجنة المشكلة من قبل المركز قد إنتهت من إعداد التقرير ويسعدنا أن نرفق لسيادتكم طيه التقرير المطلوب وشهادة الاعتماد .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

رئيس اللجنة

مدير المعهد

أ.د/ احمد عبدالحليم الجابري

نائب رئيس مجلس الإدارة
لشئون أعضاء هيئة البحوث
من طرف
أ.د/ يحيى محمد عبدالمجيد
٢٠٢٥/١٠/١٢



محطة السعودية المصرية (سيرمكس)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
٢ خلاطة SICOMA - إيطالي بسعة ٣,٠ م^٣ ، ٢,٠ م^٣
خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397
تاريخ المعيرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

تقرير فنى عن تقييم وأعتاماد محطة

السعودية المصرية (سيرمكس)

القاهرة الجديدة- التجمع الثالث - المنطقة الصناعية

٢ خلاطة SICOMA إيطالي بسعة ٣,٠ م^٣ ، ٢,٠ م^٣

خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397

تاريخ الإصدار: أكتوبر - ٢٠٢٥

محتويات التقرير

١. مقدمة
٢. معاينة محطة الخلط على الطبيعة
٣. نتائج اختبارات المواد
٣. ١ الركام الكبير: الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية
٣. ٢ الركام الصغير: الخواص الفيزيائية والكيميائية
٣. ٣ الأسمنت: اختبارات الصلاحية (الخواص الطبيعية والميكانيكية)
٣. ٤ المياه: اختبارات الصلاحية (الخواص الكيميائية)
٤. نتائج معايرة موازين محطة الخلط
٥. نتائج التحقق من كفاءة الخلط للخلاطة رقم ١ SICOMA إيطالي - ٣٠٠ م^٣
٥. ١ طريقة أخذ عينات الخرسانة
٥. ٢ نتائج اختبارات التجانس
٥. ٣ نتيجة مقاومة ضغط عينات الخرسانة عند عمر ٢٨ يوم
٦. نتائج التحقق من كفاءة الخلط للخلاطة رقم ٢ SICOMA إيطالي - ٢٠٠ م^٣
٦. ١ طريقة أخذ عينات الخرسانة
٦. ٢ نتائج اختبارات التجانس
٦. ٣ نتيجة مقاومة ضغط عينات الخرسانة عند عمر ٢٨ يوم
٧. نتائج معايرة ماكينة الضغط
٨. الخلاصة والتوصيات

المرفقات

- مرفق رقم (١): نتائج اختبارات المواد
- مرفق رقم (٢): نتائج معايرة موازين الخلاطة المركزية
- مرفق رقم (٣): نتائج معايرة ماكينة الضغط
- مرفق رقم (٤): قائمة تقييم واعتماد الخلاطتين (٢، ١)

د/عبدالله

أ/إبراهيم

مقدمة

أعد هذا التقرير بناءً على خطاب محطة خلط السعودية المصرية (سيرمكس) - القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٨ وتنفيذاً للقرار الوزاري لوزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية رقم (٤٤٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن قيام معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بتقييم واعتماد كفاءة محطات خلط الخرسانة طبقاً للمواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عالية الوزن والاشتراطات الفنية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧. ويشتمل هذا التقرير على تقييم واعتماد خلطتين (٢،١) من نوع SICOMA إيطالي بسعة ٣٠٠ م^٣ ، ٢ م^٣ ٢٠٠ م^٣ ، والخلاطتان تابعتان لمحطة السعودية المصرية (سيرمكس) - القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية

حيث تم تشكيل لجنة من معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة تضم كلاً من:

أ.د. / غادة ضياء

م/ إسراء السيد

ويوضح هذا التقرير نتائج أعمال التقييم وموقف الخلاطتان من الاعتماد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يسرى فقط لمدة عام من تاريخ صدوره ويعتبر سارياً فقط في حالة انتزاع الشركة بكافة التوصيات الواردة بنهاية التقرير وكذلك الالتزام بتقديم تقارير الاختبارات الدورية الصادرة عن المعهد للمواد المستخدمة بالمحطة والخرسانة المنتجة وأن تفي تلك المواد بمتطلبات المواصفات القياسية المصرية والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ وهذا التقرير لا يشمل تقييم كفاءة سيارات نقل الخرسانة.

٢. معاينة محطة الخلط على الطبيعة

أجريت المعاينة على الطبيعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٤ حيث أجريت أعمال الفحص البصري للمواد المستخدمة وسحب عينات منها لاختبارها بمعامل المركز. ويوضح المرفق رقم (١) نتائج الاختبارات المعملية للعينات المسحوبة من المواد.

وقد قامت اللجنة بمعاينة أماكن وطريقة تشوين المواد المختلفة المستخدمة في إنتاج الخرسانة وكذلك المعمل

(صور أرقام ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧) ومعايرة الموازين ومعايرة ماكينة الضغط المتواجدة بالمعمل.

كما تم إجراء اختبارات تجانس الخلطة الخرسانية المنتجة من الخلاطتين أثناء المعاينة. وتبين للجنة أن الخلاطتين تعملان بالنظام الأوتوماتيكي مع إمكانية التحكم اليدوي.

د. طارق

إسراء السيد





محطة السعودية المصرية (ميرمكس)
القاهرة الجديدة - النجم الثالث - المنطقة الصناعية
٢ خلاطة SICOMA - إيطالي بسعة ٣٠ م^٣ ، ٢٠ م^٣
خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٤/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

وقد تلاحظ من المعاينة الظاهرية مايلي:

١- المواد و التثوينات:

أ- الركام الكبير المستخدم من كسر الأحجار مقاس سن ١ ومقاس سن ٢.

ب- الركام الصغير المستخدم رمل.

ج-الماء المستخدم في خلط الخرسانة من مصدر حكومي.

د- يتم استخدام إضافة (SPACE ADD 1066) من إنتاج شركة (SPACE).

٥- يوجد عدد ٢ خلاطة بالمحطة خلاطة (٢،١) من نوع SICOMA إيطالي - سعة ٣،٠ م^٣ ، ٢،٠ م^٣.

و- يوجد عدد ٣ صومعه لتشيوين الأسمنت للخلاطة رقم ١ (صورة رقم ١).

ز- يوجد عدد ٢ صومعه لتشيوين الأسمنت للخلطة رقم ٢ (صورة رقم ١).

ح-الأسمنت المستخدم CEM I 42.5 N.

طـ يوجد فواصل بين تشوينات المقاسات المختلفة للركام (صورة رقم ٢).

ي-يوجد تغطية لتشيونات الركام الصغير والكبير (صورة رقم ٢).

ك- توجد مهزة للركام الصغير ولا توجد مهزة للركام الكبير (صورة رقم ٣).

ل- لا توجد مغسلة للركام الكبير.

م- لا يوجد تغطية كافية لحاويات الإضافات للخلاطتين (٢،١) (صورة رقم ٤) .

٢- يوجد معمل بموقع المحطة (صورة رقم ٧).

٣- يتم تحميل عربات نقل الخرسانة على دفعات متساوية وأقصى كمية للدفع (القلبية) ٣,٠ م^٣ للخلاطة (١) و ٢,٠ م^٣ للخلاطة رقم (٢).

٤- توجد ماكينة لإجراء اختبار الضغط (صورة رقم ٥).

٥- يوجد أحواض لمعالجة مكعبات الخرسانة بالمعمل والأحواض مزودة بنظام للتحكم في درجة حرارة الماء في حالة انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء ويوجد نظام تحكم عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف (صورة رقم ٦).

١٧١٢

10/10/20



محطة المعردة المصرية (سبرمكس)
القاهرة الجنوبية - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
٢ خلاطة SICOMA - إيطاليا بسعة ٣٠٠ م^٣ ، ٢٠٠ م^٣
خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

٣. نتائج اختبارات المواد

٣.١ الركام الكبير: الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية على الركام الكبير طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933-1) وكذلك (EN 1097-2,3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي أجريت على الركام الكبير بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية للامتصاص

- النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة

- مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلس)

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

- منحى التدرج الحبيبي للعينة مقياس سن ١ يقع داخل حدود الرتبة الأساسية Gc90/15 وحدود المنخل الوسطى GT15 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.
- منحى التدرج الحبيبي للعينة مقياس سن ٢ يقع داخل حدود الرتبة الأساسية Gc 80/20 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620:2002.
- قيم الوزن النوعي والوزن الحجمي للعينات المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الكبير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.
- النسبة المئوية للامتصاص للعينات المختبرة تفي بحدود القبول بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠.
- النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة تفي بحدود الكود.
- مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلس) للعينة المختبرة (سن ١) تفي بحدود الكود.
- نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات تفي بحدود الكود المصري.

○ يتضح مما سبق أن نتائج العينات المختبرة للركام الكبير تفي بمتطلبات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ من حيث الخواص الكيميائية والميكانيكية والفيزيائية مع مراعاة دورية عمل اختبارات صلاحية الركام بالمحجر طبقاً لجدول ٨-٢ بالباب الثامن بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ وتسرى الشهادة فقط في حالة

د/د

١٣

تقديم المحطة المستندات التي تفيد بإجراء اختبار النشاط القلوي (الميليسي والكربوناتي) للركام قبل التوريد للمحطة.

٢.٣ الركام الصغير: الخواص الفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية على الركام الصغير (الرمل) طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933 - 1) وكذلك (EN 1097 - 3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية رقم (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي تم إجراؤها على الرمل بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

o منحني التدرج الحبيبي يقع داخل حدود رتبة Gr 85 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية 12620/2002 EN.

o قيم الوزن النوعي والحجمي للعينة المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الصغير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.

o النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة تفي بحدود الكود.

o نسبة أملاح الكبريتات والكلوريدات لعينة الركام الصغير تفي بحدود الكود المصري.

يتضح مما سبق أن نتائج العينات المختبرة للرمل تفي بمتطلبات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠.

٣.٣ الأسمنت: اختبارات الصلاحية (الخواص الطبيعية والميكانيكية)

أجريت الاختبارات الآتية على الأسمنت طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٤٢١ الجزء ١ لسنة ٢٠٢٠ والجزء ٧ لسنة ٢٠٢٠ ومقارنة النتائج بحدود المواصفات القياسية المصرية ٤٧٥٦ الجزء الأول لسنة ٢٠٢٢:

- ثبات الحجم (لوشاتليه).

- زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي.

- مقاومة الضغط.

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

o الخواص الطبيعية للأسمنت تفي بحدود المواصفات القياسية المصرية من حيث ثبات الحجم بطريقة "لوشاتليه" وزمن الشك الابتدائي.

o مقاومة الضغط عند عمر ٢ و ٢٨ يوم تفي بحدود المواصفات القياسية المصرية للأسمنت CEM I 42.5 N.

يتضح مما سبق أن نتائج عينة الأسمنت المختبرة تفي بمتطلبات الخواص الطبيعية والميكانيكية للمواصفات القياسية المصرية.

٣. ٤ المياه: اختبارات الصلاحية (الخواص الكيميائية)

أجريت الاختبارات الآتية على مياه الخلط طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٢٣/١٨٦٣ ، ٢٠٠٦/١٨٤٦ ، ٢٠٠٦/١٨٤٦ ودليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة (الملحق الثالث) - إصدار ٢٠٢٣ ، ومقارنة النتائج بحدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ .

- تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات

- الأملاح الكلية الذائبة TDS

- الأس الهيدروجيني pH

تشير نتائج الاختبارات بالمرفق رقم (١) إلى أن الماء المختبر للاستخدام في الخلطات الخرسانية يفي بحدود القبول بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ .

٤. نتائج معايرة موازين محطة الخلط

أجريت المعايرة باستخدام الأوزان المعيارية المتواجدة بالمحطة أثناء الزيارة وذلك للتحقق من دقة وصحة تدريجات الموازين المستخدمة بالمحطة لوزن مكونات الخلطات الخرسانية (الأسمنت ، الركام ، المياه ، الإضافات) ويبين المرفق رقم (٢) نتائج المعايرة حيث يتضح من النتائج أن نسب التفاوت في قياس الوزن تقع في حدود القيم المسموح بها طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM C 94 وذلك للخلاطين (٢،١).

د/خالد سعيد



٥. نتائج التحقق من كفاءة الخلط للخلطة (١) كود CB121398 :-

أجريت اختبارات التجانس على عينات مأخوذة من دفعتين مختلفتين من الخلطة الخرسانية ذات مقاومة ضغط ٥٠٠ كجم/سم^٢.

وقد تم خلط الخرسانة لمدة ٩٠ ثانية والتي تفي بمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة الأمريكية ASTM C94-04 ويوضح جدول رقم (١) كميات مكونات الخلطة الخرسانية المنتجة من المحطة.

جدول رقم (١): كميات مكونات الخلطة المختبرة ذات مقاومة ضغط ٥٠٠ كجم/سم^٢

الإضافة الكيميائية SPACE ADD 1066 ⁺	ماء	رمل	سن ٢	سن ١	أسمنت	مكونات الخلطة بالوزن (كجم/م ^٣)
٨,٠	١٧٥	٦٩٠	٤٧٠	٦٦٠	٤٧٠	

وقد أجريت الاختبارات التالية على الخلطة الخرسانية:

- ٥ الهبوط.
- ٥ مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام.
- ٥ كثافة الخرسانة الطازجة.
- ٥ محتوى الهواء المحبوس.
- ٥ محتوى الركام الكبير.

٥. ١ طريقة أخذ عينات الخرسانة للخلطة (١) كود CB121398 :-

أخذت العينات بموقع المحطة أثناء تفريغ الخرسانة بحيث تكون ممثلة لأجزاء متباعدة مع تجنب الجزء الأخير من شحنة الخرسانة (حوالي ١٥%). وقد تم خلط كل عينة بأقل قدر ممكن وذلك لتأكيد الانتظام قبل صب عينات المكعبات وقبل استخدامها لاختبارات كثافة الخرسانة الطازجة ومحتوى الهواء المحبوس. وأجريت الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية ذات الصلة.

٥. ٢ نتائج اختبارات التجانس للخلطة (١) كود CB121398 :-

يبين الجدول رقم (٢) نتائج اختبارات التجانس، ويتضح منها أن الخرسانة المنتجة تفي بمتطلبات التجانس من حيث قيم الهبوط ووزن المتر المكعب محتوى الهواء المحبوس للخرسانة الطازجة ومحتوى الركام الكبير فيما عدا لا تفي من حيث متطلبات التجانس لمقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام بمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94-04.

١٢ إبريل ٢٠٢٥



محطة السعودية العصرية (ميرمكس)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
٢ خلاطة SICOMA - إيطالي بسعة ٣٠ م^٣ ، ٢٠ م^٣
خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397
تاريخ المعايير: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

جدول رقم (٢): نتائج اختبارات التجانس على الخلطة ذات مقاومة الضغط ٥٠٠ كجم/سم^٢

الاختبار	نتائج الاختبار	متوسط نتائج الاختبار	الفرق بين نتائج اختبار العينات	الحد الأقصى المسموح به للفرق بين نتائج اختبار عينات مأخوذة من موقعين في دفعة الخرسانة*
الهبوط (مم)	٢٣٠	٢٣٥	١٠,٠	٣٨ مم
	٢٤٠			
مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام (كجم/سم ^٢)	٥٦٩	٥٤٢,١	١٠,٠١	٧,٥٠ %
	٥١٥			
وزن المتر المكعب (كجم/م ^٣)	٢٤٠٩	٢٤٠٧	٢,٨٣	١٦ كجم/م ^٣
	٢٤٠٦			
محتوى الهواء المحبوس بالحجم من الخرسانة (%)	٢,٢	٢,٣٠	٠,٢٠	١ %
	٢,٤			
محتوى الركام الكبير: نسبة الوزن المحجوز على المنخل ٤,٧٥ مم	٤٦,٠٥	٤٦,٠٣	٠,٠٣	٦ %
	٤٦,٠١			

* حدود المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية 04-ASTM C94.

۲۱/۳/۱۳۹۵
B/D



محطة السعوية المصرية (سبرمكس)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
٢ خلاطة SICOMA - إيطالي بسعة ٣٠٠ م^٣ ٢٠٠ م^٣
خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

٥. ٣ نتيجة مقاومة ضغط عينات الخرسانة عند عمر ٢٨ يوم للخلاطة رقم ١ :-

يوضح الجدول رقم (٣) نتائج اختبار مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للعينتين المسحوبتين من الخرسانة المنتجة من المحطة ذات مقاومة الضغط ٥٠٠ كجم/سم^٢.

جدول رقم (٣): نتائج مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للخلاطة ذات مقاومة الضغط ٥٠٠ كجم/سم^٢

رقم	مقاسات (سم)			وزن العينة	الوزن الحجمي	حمل الكسر	مقاومة الضغط	التاريخ	
	طول	عرض	ارتفاع					الصب	الكسر
خلاطة رقم (١)	١٥,١٠	١٥,١٠	١٥,١٠	٨,٢٩	٢,٤١	١٢٩,٩	٥٧٠	٢٠٢٥/٠٨/٢٤	٢٠٢٥/٠٩/٢١
	١٥,٢٠	١٥,١٠	١٥,١٠	٨,٢٠	٢,٣٧	١٢٤,٤	٥٤٢	"	"
	١٥,١٠	١٥,٠٠	١٥,١٠	٨,١٩	٢,٣٩	١٣٥,٠	٥٩٦	"	"
خلاطة رقم (٢)	١٥,٢٠	١٥,١٠	١٥,١٠	٨,٣٠	٢,٣٩	١٢٦,٤	٥٥١	"	"
	١٥,٢٠	١٥,١٠	١٥,٠٠	٨,٢٤	٢,٣٩	٩٨,٠	٤٢٧	"	"
	١٥,٣٠	١٥,٠٠	١٤,٩٠	٨,٢٥	٢,٤١	١٣٠,٢	٥٦٧	"	"

يتضح من الجدول عاليه ان:

- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (١) عند عمر ٢٨ يوم هي ٥٦٩ كجم/سم^٢ والتي تفي بالمقاومة المطلوبة.
- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (٢) عند عمر ٢٨ يوم هي ٥١٥ كجم/سم^٢ والتي تفي بالمقاومة المطلوبة.

٦. نتائج التحقق من كفاءة الخلط للخلاطة (٢) كود CB121397:-

أجريت اختبارات انتجانس على عينات مأخوذة من دفعتين مختلفتين من الخلاطة الخرسانية ذات مقاومة ضغط ٥٠٠ كجم/سم^٢. وقد تم خلط الخرسانة لمدة ٩٠ ثانية والتي تفي بمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة الأمريكية ASTM C94-04 ويوضح جدول رقم (١) كميات مكونات الخلاطة الخرسانية المنتجة من المحطة.

١٢/٥/٢٥





محطة السعودية المصرية (سبر مكن)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
٢ خلاطة SICOMA إيطالي بسعة ٣٠ م^٣ ، ٢٠ م^٣
خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

جدول رقم (٤): كميات مكونات الخلطة المختبرة ذات مقاومة ضغط مميزة ٥٠٠ كجم/سم^٣

الإضافة الكيميائية SPACE ADD 1066 ⁺	ماء	رمل	سن ٢	سن ١	أسمنت	مكونات الخلطة بالوزن (كجم/م ^٣)
٨,٠	١٧٥	٦٩٠	٤٧٠	٦٦٠	٤٧٠	

* يراعى تطبيق إحتياطات الكود نظراً لزيادة محتوى الأسمنت عن الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠.

وقد أجريت الاختبارات التالية على الخلطة الخرسانية:

- الهبوط.
- مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام.
- كثافة الخرسانة الطازجة.
- محتوى الهواء المحبوس.
- محتوى الركام الكبير.

٦.١ طريقة أخذ عينات الخرسانة للخلاطة (٢) كود CB121397:-

أخذت العينات بموقع المحطة أثناء تفريغ الخرسانة بحيث تكون ممثلة لأجزاء متباعدة مع تجنب الجزء الأخير من شحنة الخرسانة (حوالي ١٥%). وقد تم خلط كل عينة بأقل قدر ممكن وذلك لتأكيد الانتظام قبل صب عينات المكعبات وقبل استخدامها لاختبارات كثافة الخرسانة الطازجة ومحتوى الهواء المحبوس. وأجريت الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية ذات الصلة.

٦. ٢ نتائج اختبارات التجانس للخلاطة (٢) كود CB121397:-

يبين الجدول رقم (٥) نتائج اختبارات التجانس، ويتضح منها أن الخرسانة المنتجة تفي بمتطلبات التجانس من حيث قيم الهبوط ووزن المتر المكعب ومحتوى الهواء المحبوس للخرسانة الطازجة ومحتوى الركام الكبير وتفي من حيث متطلبات التجانس لمقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام بمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94.

[illegible]

جدول رقم (٥): نتائج اختبارات التجانس على الخلطة ذات مقاومة الضغط ٥٠٠ كجم/سم^٢

الاختبار	نتائج الاختبار	متوسط نتائج الاختبار	الفرق بين نتائج اختبار العينات	الحد الأقصى المسموح به للفرق بين نتائج اختبار عينات مأخوذة من موقعين في دفعة الخرسانة*
الهبوط (مم)	٢٠٠	٢١٥	٣٠,٠	٣٨ مم
	٢٣٠			
مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام (كجم/سم ^٢)	٥١٣	٥١١	٠,٨٠	٧,٥٠ %
	٥٠٩			
وزن المتر المكعب (كجم/م ^٣)	٢٤٣٣	٢٤٢٨	٩,٩٢	١٦ كجم/م ^٣
	٢٤٢٣			
محتوى الهواء المحبوس بالحجم من الخرسانة (%)	١,٦٠	١,٦٥	٠,١٠	١ %
	١,٧٠			
محتوى الركام الكبير: نسبة الوزن المحجوز على المنخل ٤,٧٥ مم (%)	٤٨,٠٩	٤٧,٩٦	٠,٢٧	٦ %
	٤٧,٨٢			

* حدود المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94- 04.

د/د. حسام





محطة السعودية المصرية (ميرمكس)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
٢ خلاطة SICOMA - إيطالي بسعة ٣٠٠ م^٣ ، ٢٠٠ م^٣
خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

٦. ٣ نتيجة مقاومة ضغط عينات الخرسانة عند عمر ٢٨ يوم للخلاطة (٢) كود CB121397:-

يوضح الجدول رقم (٦) نتائج اختبار مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للعينتين المسحوبتين من الخرسانة المنتجة من المحطة ذات مقاومة الضغط ٥٠٠ كجم/سم^٢.

جدول رقم (٦): نتائج مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للخلاطة ذات مقاومة الضغط ٥٠٠ كجم/سم^٢

رقم	مقاسات (سم)			وزن العينة	الوزن الحجمي	حمل الكسر	مقاومة الضغط	التاريخ	
	طول	عرض	ارتفاع					الصب	الكسر
خلاطة رقم (١)	١٥,٣٠	١٥,٠٠	١٤,٩٠	٨,٢١	٢,٤٠	١٢٥,١	٥٤٥	٢٠٢٥/٠٨/٢٤	٢٠٢٥/٠٩/٢١
	١٥,١٠	١٥,٠٠	١٥,١٠	٨,١٩	٢,٣٩	١٢٦,٨	٥٦٠	"	"
	١٤,٩٠	١٥,٠٠	١٤,٩٠	٨,٠٦	٢,٤٢	١٢٨,٦	٥٧٥	"	"
خلاطة رقم (٢)	١٥,١٠	١٥,٣٠	١٥,١٠	٨,٣٦	٢,٤٠	١٢٧,٢	٥٥١	"	"
	١٥,١٠	١٥,٤٠	١٤,٩٠	٨,٤٤	٢,٤٤	١١٣,٨	٤٨٩	"	"
	١٥,٣٠	١٥,١٠	١٥,٢٠	٨,٤٣	٢,٤٠	١٢١,٣	٥٢٥	"	"

يتضح من الجدول عاليه ان:

- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (١) عند عمر ٢٨ يوم هي ٥٦٠ كجم/سم^٢ والتي تفي بالمقاومة المطلوبة.
- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (٢) عند عمر ٢٨ يوم هي ٥٢٢ كجم/سم^٢ والتي تفي بالمقاومة المطلوبة.

٧. نتيجة معايرة ماكينة الضغط

يحتوى المعمل الملحق بالمحطة على ماكينة ضغط بسعة ٢٠٠٠ كيلونيوتن وقد أجريت المعايرة للماكينة خلال الزيارات التي تمت للمحطة طبقاً للمواصفة الدولية ISO 7500-1 وقد اتضح أن الماكينة تحقق اشتراطات المواصفات القياسية المصرية الخاصة باختبار الضغط للمكعبات الخرسانية.

الإجراء
B/D





محطة السعودية العصرية (ميرمكس)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
٢ خلاطة SICOMA - إيطالي بسعة ٣٠ م^٣ ، ٢٠ م^٣
خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

٨. الخلاصة والتوصيات

١. نتائج اختبار عينات مواد خلط الخرسانة - المسحوبة بمعرفة مندوب المركز من التشوينات المتواجدة بالمحطة أثناء الزيارة - وتشمل الركام الصغير والأسمنت والماء تفي بحدود المواصفات و الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠.
٢. نتائج العينات المختبرة للركام الكبير تفي بمتطلبات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ من حيث الاختبارات الميكانيكية واختبارى محتوى املاح الكلوريدات والكبريتات.
٣. يجب مراعاة دورية عمل اختبارات صلاحية المواد المستخدمة بالمحطة طبقا لجدول ٨-٢ بالباب الثامن بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ .
٤. تسرى الشهادة فقط فى حالة تقييم المحطة المستندات التى تفيد بإجراء اختبار النشاط القلوى (السيليسى والكربوناتى) للركام الكبير قبل التوريد للمحطة.
٥. تسرى هذه الشهادة فقط عند استخدام أسمنت مطابق لمتطلبات الكود المصري رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ من حيث النوع والرتبة.
٦. يراعى توفير مهزة للركام الكبير.
٧. يراعى توفير مغسلة للركام الكبير.
٨. يراعى توفير تغطية كافية لحاويات الاضافات
٩. يراعى التأكد من نظافة ريش الخلاطة (١) وإزالة أي عوالق بها وعمل مراجعة شاملة لأسلوب الوزن و الخلط لتفي الخرسانة بمتطلبات التجانس طبقا لمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة والاشتراطات الفنية والبنية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة الأمريكية ASTM C94.
١٠. نتائج معايرة موازين الخلاطتين تفي بحدود المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفات القياسية الأمريكية ASTM C 94.
١١. في ضوء نتائج الاختبارات الواردة بالتقرير الحالي فإن نتائج اختبارات الخلطات الخرسانية للخلاطة رقم (١) تفي بمتطلبات التجانس من حيث قيم الهبوط وكثافة الخرسانة الطازجة ومحتوى الهواء المحبوس ومحتوى الركام ولا تفي من حيث مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام طبقا للمواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة الأمريكية ASTM C 94.
١٢. في ضوء نتائج الاختبارات الواردة بالتقرير الحالي فإن نتائج اختبارات الخلطات الخرسانية للخلاطة رقم (٢) تفي بمتطلبات التجانس من حيث قيم الهبوط وكثافة الخرسانة الطازجة ومحتوى الهواء المحبوس ومحتوى الركام و مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام طبقا للمواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة الأمريكية ASTM C 94.
١٣. مقاومة الضغط عند ٢٨ يوم للخلاطة رقم (١) وللخلاطة رقم (٢) تفي بالمقاومة المطلوبة المنتجة بواسطة المحطة.
١٤. نتائج عينة الأسمنت المختبرة تفي بمتطلبات الخواص الطبيعية والميكانيكية للمواصفات القياسية المصرية .
١٥. نتائج معايرة ماكينة الضغط بعمل المحطة مطابقة لاشتراطات المواصفات القياسية المصرية الخاصة باختبار الضغط للمكعبات الخرسانية.
١٦. يراعى تطبيق إحتياطات الكود المصري نظراً لزيادة محتوى الأسمنت بالخلطة الخرسانية عن الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠.



١٧. إعتقاد المركز للمحطة المذكورة لا يعد ضمانا لمنتج المحطة على مدار فترة الإعتماد ولكن شهادة بقدرة المحطة بما فيها من موازيين وخلطة ومعمل مطابقة للمواصفات على انتاج خرسانة مطابقة للمواصفات.
١٨. تسري فقط نتائج اختبارات العينات المختبرة والتي تم سحبها من المحطة على التشوينات الموجودة بالمحطة وقت المعاينة ولا تسري على أية تشوينات أخرى.
١٩. على الجهات القائمة بأعمال ضبط الجودة والإشراف بالمشروعات التي تورد لها المحطة الخرسانة التحقق من جودة وصلاحية المواد المستخدمة في الخلطة الخرسانية ودورية الاختبارات طبقا لجدول ٨-٢ بالكود المصري رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ ونسب مكونات الخرسانة ومطابقتها لتصميم الخلطات الخرسانية المعتمدة ذات الرتب المختلفة وتوفير متطلبات ضبط الجودة بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠.

٢٠. التقرير الحالي لا يشتمل على تقييم كفاءة عربات نقل الخرسانة.

٢١. حققت المحطة مجموع درجات 92 % بدرجة Class A

ويوضح مرفق رقم (٤): قائمة تقييم واعتماد محطة الخلط.

والله ولي التوفيق ،،،

وكيل المعهد

1. Ref, 12.1

أعضاء لجنة التقييم والاعتماد:

أ.د/ غادة ضياء
م/ إسراء السيد



محطة السعودية المصرية (سبرمكس)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
خلاطة SICOMA - إيطالي بسعة ٣٠٠ م^٢ ٢٠٠ م^٢
خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397
تاريخ المراجعة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة



صورة رقم (١): منظر عام للمحطة خلاطة رقم ٢،١ SICOMA إيطالي



صورة رقم (٢): تشوينات الركام الكبير والصغير

١٢ إبريل ٢٠٢٥




محطة السعودية المصرية (سيزمكس)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
٢ خلاطة SICOMA - إيطاليا بسمعة ٣٠ سم ، ٢٠ سم
خلاطة (١) كود CBI21398 ، خلاطة (٢) كود CBI21397
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة



صورة رقم (٣): مهزة الركام الصغير




صورة رقم (٤-١) : حاويات الأضافات خلاطة رقم ١ SICOMA إيطالي

۱۳-۱۴-۱۵



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة



A black and white photograph of a large, dark, rectangular industrial machine, likely a press or mill. The machine has a control panel at the top with a digital display and buttons. A handle is visible on the right side. The machine is mounted on a base and appears to be in a workshop or laboratory setting.

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



صورة رقم (٦): أحواض المعالجة



صورة رقم (٧): المعمل

١٢ إبريل ٢٠٢٥
مركز البحوث الإسكان والبناء

مرفق (١)
نتائج اختبار
المواد

تعيين نسبة الأملاح فى الركام (الصغير - الكبير)

العنوان :	معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة
الموقع :	محطة السعودية المصرية سير مكس-القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
اسم المشروع :	تاريخ السحب : ٢٠٢٥/٨/٢٤
نوع/ وصف العينة :	عينة رمل ، سن
تاريخ إستلام العينة :	٢٠٢٥/٨/٢٥
نوع الاختبار :	تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات
بيانات أخرى :	* حدود الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة رقم ٢٠٣ إصدار ٢٠٢٠

النتائج

الاختبار	الرمل	المن	حدود الكود المصرى *
الكلوريدات Cl^- %	٠,٠٢٤	٠,٠٠٥	لا تزيد عن ٠,٠٦ % للركام الصغير ولا تزيد عن ٠,٠٤ % للركام الكبير
الكبريتات SO_3 %	٠,٠٥٣	٠,٠٢٩	لا تزيد عن ٠,٤ % للركام الصغير والكبير

ملاحظات :

- تم تسليم العينة الى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات المذكورة عالية طبقا لما تم ذكره بطلبات الجهة طالبة الاختبار دون ادنى مسئولية على المركز .
- النتائج الموضحة عالية تسرى فقط على العينة المقدمة للمركز من الجهة طالبة الاختبار .
- يجب الرجوع الى الكود المصرى في حالة وجود آلية لتحديد دورية الاختبار.
- مدة سريان هذا التقرير ٣ شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز .
- يلتزم المعمل ببنود المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والشفافية وكذا الحيادية مع العملاء.

القائم بالاختبار

إستشارى المعمل
أ.د/ عزت الشيمي
مدير المعمل
أ.د/ أحمد سيد كامل كوده

أ.د/ أحمد سيد كوده
نائب مدير المعمل
ك/فاطمة شكري



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

معامل معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء

إختبارات مياه

كود النموذج HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير (850 / Lab:2 / 2025)

المعمل :	معهد بحوث مواد البناء و ضبط الجودة
الموقع اسم المشروع :	محطة السعدية المصرية سير مكس - القاهرة الجديدة - النجم الثالث - المنطقة الصناعية تاريخ السحب : ٢٠٢٥/٨/٢٤
نوع/وصف العينة :	عينة مياه
تاريخ إستلام العينة :	٢٠٢٥/٨/٢٥
نوع الاختبار :	تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات والأملاح الكلية الذائبة والأس الهيدروجيني
طريقة الإختبار :	المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٦/١٨٤٦، ٢٠٠٦/١٨٤٧، ٢٠٠٣/١٨٦٣، ٢٠٢٣ ودليل إختبارات الخرسانة ٢٠٢٣
بيانات أخرى :	* حدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة رقم ٢٠٣ إصدار ٢٠٢٠

النتائج

الاختبار	العينة	حدود الكود المصري *
الكلوريدات Cl^- (ppm)	٦٩	لا تزيد عن ٥٠٠ (جزء في المليون)
الكبريتات SO_3 (ppm)	٤٠	لا تزيد عن ٣٠٠ (جزء في المليون)
الأملاح الكلية الذائبة TDS (ppm)	٢١٨	لا تزيد عن ٢٠٠٠ (جزء في المليون)
الأس الهيدروجيني pH	٧,٧٥	لا تقل عن ٧,٠٠

ملاحظات :

- تم تسليم العينة الى المعمل بمعرفة معهد بحوث المواد البناء.
- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب معهد بحوث المواد .
- النتائج الموضحة عاليه تسري فقط على العينة المقدمة للمركز .
- مدة سريان هذا التقرير ٣ شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز .
- يلتزم المعمل بنود المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والشفافية وكذا الحيادية مع العملاء

القائم بالاختبار

نائب مدير المعمل

د. فاطمة شكرى

إستشارى المعمل

أ.د. عزت الشيمى

مدير المعمل

أ.د. أحمد سيد كامل عودة

٨٧ - شارع التحرير - الدقى - ص.ب: ١٧٧٠

Tel : 3356722-3356853-7617107-7617092 Fax : 3351564 Tlx : 94025

E-mail : hbrc @ idsc. net.eg Cable : Houdplan Cairo



معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء
Raw Building Materials Technology and
Processing Research Institute



ACCREDITED
Testing Laboratory



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National
Research Center

كود النموذج RAW - FRM-21-12

Sample Code Rag 6375
Sample Type: Aggregate
Date: 1/9/2025

تقرير الفحص البتروجرافى والمعدنى لعينات الركام الكبير Petrographic and Mineralogical Investigation Report

الجهة الموردة / العميل	السعودية المصرية سير مكس
الموقع / اسم المشروع	موقع المحطة : القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية الكسارة : الفهد - هاي جرافيل - عثاقه - السويس ك ١١٥
بيانات أخرى	

Hand Specimen Description:

Source	Natural	Hardness	Hard	Color	Creamy & grey
Mineral Grain Size	Fine-grained	Surface Texture	Rough	Shape	Irregular
Weathering Degree	Fresh	Other Features	-----		

Petrographic Description:

The thin-section photomicrograph shows that the studied sample consisted essentially of fine to coarse, tightly packed anhedral dolomite crystals with little intercrystalline porosity. Dolomite crystals are characterized by their cloudy core (inclusion-rich and inclusion-free) with clear rims. Also, fine calcite crystals (micrite) were observed filling interspaces among dolomite crystals in a coarse mosaic groundmass. Moreover, sharp peloids crystals were observed while examination resulted from pelletizing action of organisms. The main texture of the studied sample can be called sutured mosaic texture.

Conclusion:

The investigated sample is Calcitic Dolomite aggregates. For more accuracy, it is recommended to carry out XRD for the studied sample coded (6375)

*The test is carried out using Egyptian code NO.203,2023.

Remarks

The sample was delivered to the laboratory by the entity requesting the test.

The aforementioned data according to what was mentioned in the letter of the body requesting the test without any responsibility on the centre.

- The attached results apply only to the sample submitted to the center, bearing in mind that the results are not valid and are not valid for the approval of any quantitative production / and practices / supplies / as well as export and is not considered as a conformity certificate.
- The Egyptian code must be referred to if there is a mechanism to determine the periodicity of conducting the test.
- The report is valid for 3 months. It is not allowed to reproduce this report except with the written consent of the centre.
- The laboratory is bound by terms of the international standard for accreditation of laboratories ISO 17025 of 2017 in terms of confidentiality of data, transparency and neutrality with customers.

فيما يخص أعمال المنشآت الخرسانية وطبقاً للكود المصرى رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٣ م يوصى بإجراء اختبارات التفاعل القلوى للركام وكذلك اختبارات ثبات الحجم وحيود الأشعة السينية (XRD) والفحص البتروجرافى على جميع عينات الركام التى ستستخدم فى المنشآت الخرسانية .

مدير المعمل
٢٠٢٣/٩/٢٥
ع. ٥٥١٩١٢١



القائم بالإختبار
عدد الصفحات (١/٢)



معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء

Raw Building Materials Technology and
Processing Research Institute




ACCREDITED
Testing Laboratory



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National
Research Center

Petrographical and Mineralogical Test Report

Pattern Code: RAW - FRM - 21- 10



Thin section photomicrograph of the sample submitted by

السعودية المصرية سيرمكس

Rag 6375

XPL: 10

عدد الصفحات (٢/٢)

Test Staff Member
Geologist: Omar Atef Mohamed

Omar Atef Mohamed



*Prof. Mohamed
21/9/2025*

٨٧ شارع التحرير الدقي - جيزة ص. ب. ١٧٧٠ القاهرة
E-mail: hbrc@hbrc.edu.eg


87 El-Tahrir St., Dokki, Giza 11511.P.O.Box: 1770 Cairo, EGYPT.
Phone: (+202) 7617102, 7617092 Fax: 3351564, 7628736
www.hbrc.edu.eg

تقرير اختبار

رقم التقرير: (312) (2025 / LAB-3 / 01)

اسم العميل: معهد بحوث المواد	اسم المحطة: السعودية المصرية سير مكس
وصف العينة ومصدر الركام: سن مخطط بمعرفة العميل	موقع المحطة: القاهرة الجديدة - التجمع الثالث المنطقة الصناعية
كسارة الفهد هاي جرافيل السويس عتاقة ك 115	كود العينة: Rag / 6375
تاريخ استلام العينة: 1/9/2025	تاريخ الاختبار: 1/9/2025
كود الاختبار: RAW/LAB-3/Test 01-Alkali	
طريقة الاختبار المستخدمة: تعيين النشاط القلوي لمونة الأسمنت والركام (طريقة منشور المونة)*	
الظروف البيئية: (1) درجة حرارة الخلط: 22 ± 1 °م - الرطوبة النسبية: 1 ± 54 % (2) درجة حرارة الغمر: 80 ± 2 °م	

نتائج الاختبار



curing time (days) from casting	Average linear Expansion of three samples, (%)	Notes
0	0.000	
7	0.007	
10	0.009	
14	0.007	
16	0.007	

ملاحظات عامة
نوع الأسمنت المستخدم: بورتلاندى CEMI 42.5 N
اسم الشركة المنتجة: شركة بنى سويف للأسمنت
تاريخ الاختبار للأسمنت: 12/8/2025
محتوى القلويات من الأسمنت المستخدم:
Na₂O=0.43%
K₂O=0.21 %
Na₂O Eq.=0.57%
نسبة تمدد الأسمنت: 0.003%
W/C=0.47%
الفحص البصري: لا يوجد تغيرات على سطح العينة

(%)	الاختبار
0.007	التفاعل القلوي مع الركام بعد 16 يوم من يوم الصب

ملحوظة: لا تسري هذه النتائج بعاليه إلا على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار فقط

* الحدود طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM C 1260-23 و حدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم 203 لسنة 2020

1- تعتبر العينة غير ضارة عندما لا يزيد التمدد القلوي عن 0.1% عند عمر 16 يوم.

2- تعتبر العينة ضارة ومرفوضة في حالة إذا كان التمدد أكبر من 0.2% عند عمر 16 يوم.

3 - في حالة إذا كان التمدد يقع بين 0.1% - 0.2% يتم أخذ الإجراءات الاحترازية طبقا للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم 203 لسنة 2020.

4- ربما يكون من المفضل ومن المفيد استكمال إجراء الاختبار حتى عمر 28 يوم إذا كان التمدد أكبر من أو يساوى 0.1% (0.1-0.2) عند عمر 16 يوم.

* نتيجة هذا الاختبار لا تعتبر وحدها دليل على صلاحية الركام للاستخدام في المنشآت الخرسانية طبقا لكود رقم 203 لسنة 2020

** فيما يخص أعمال المنشآت الخرسانية وطبقا للكود المصري يوصى بإجراء اختبارات التفاعل القلوي وثبات الحجم للركام وحيود الأشعة السينية (XRD) والفحص البتروجرافى على جميع عينات الركام المستخدمة في المنشآت الخرسانية.

مدير المعمل

مستشارى المعمل

نائب مدير المعمل

القائم بالاختبار

التوقيع: 12/8/2025

التوقيع: 12/8/2025

التوقيع: 12/8/2025

التوقيع: 12/8/2025

ملاحظات:

- تم تسليم العينة إلى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسؤولية على المركز.
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تسري ولا يعتد بها لاعتماد أي إنتاج كمي / والممارسات/ والتوريدات / وكذلك التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.
- يجب الرجوع للكود المصري في حالة وجود آلية لتحديد دورية إجراء الاختبار.
- مدة سريان هذا التقرير هي 3 شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز.
- يلتزم المعمل ببنود المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة 2017 من حيث سرية البيانات والشفافية وكذا الحيادية مع العملاء.

مدير المعمل

مستشاري المعمل

نائب مدير المعمل

القائم بالاختبار

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

٩١٢١ / ٥٠١

٩١٢١ / ٥٠١

د. أميرة السهام



نتائج الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للأسمنت

الجهة الموردة: محطة السعودية المصرية سير مكس
المشروع (وسيلة الإتصال بالعميل): إعتداح محطة خرسانة جاهزة - القاهرة الجديدة للتجمع الثالث المنطقة الصناعية
نوع الرتبة الأسمنت: CEM I 42.5 N
بيانات إضافية:

كود العينة: MTL/CE/S/ 34/08/2025
تاريخ السحب: ٢٠٢٥/٠٨/٢٤

النتائج:

الخاصية	الاختبار	النتائج	الحدود	تاريخ تجهيز العينات	تاريخ إجراء الاختبار
الخواص الطبيعية	التمدد بطريقة لوشاتيلية*	مم	لا يزيد عن ١٠	٢٠٢٥/٠٩/٢٢	٢٠٢٥/٠٩/٢٣
	زمن الشك الابتدائي*	دقيقة	لا يقل عن ٦٠	٢٠٢٥/٠٩/٢٢	٢٠٢٥/٠٩/٢٢
	زمن الشك النهائي*	دقيقة	٢٥٠		

الخاصية	الاختبار	رقم العينة	النتائج		الحدود	تاريخ تجهيز العينات	تاريخ إجراء الاختبار
			المفردة	المتوسط			
الخواص الميكانيكية	مقاومة الانحناء **	١	٣,٠	٤,١		٢٠٢٥/٠٨/٣١	٢٠٢٥/٠٩/٠٢
	عند عمر ٢ يوم	٢	٤,٦				
	ميجاباسكال	٣	٤,٥				

الخاصية	الاختبار	رقم العينة	النتائج		الحدود	تاريخ تجهيز العينات	تاريخ إجراء الاختبار
			المفردة	المتوسط			
الخواص الميكانيكية	مقاومة الضغط **	١	٢٠,٩	٢١,١	لا يقل عن ١٠	٢٠٢٥/٠٨/٣١	٢٠٢٥/٠٩/٠٢
		٢	٢٠,٨				
		٣	٢١,٣				
		٤	٢١,٣				
		٥	٢٢,٠				
		٦	٢٠,٦				

أحدود المواصفات القياسية المصرية للأسمنت م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠٢٢ .
يفي الاسمنت بحدود الخواص الطبيعية والميكانيكية عند عمر ٢ يوم للمواصفات القياسية المصرية للأسمنت م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠٢٢ .
تم اتخاذ القرار طبقاً لـ ILAC - G8:09 بند ٤,٢,١

ملاحظات:

- تم إجراء الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م. ٢٤٢١ الجزء (١*٧,*) لسنة ٢٠٢٠ .
- قيمة اللايقين بحدود ثقة ٩٥% لاختبار مقاومة الضغط عند عمر ٢ يوم ± 0.005 ميجاباسكال
- تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز.
- تمري النتائج عليه على نوع العينات المختبرة.
- لا يسمح بإعادة إصدار هذا التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز.

رئيس المجموعة الفنية
أ.د. ايناس أحمد خطاب

المشرف
٢٥/١٢

إعداد التقرير

أحمد
٢٤/٩/٢٠٢٥

نتائج الاختبارات الميكانيكية للأسمنت

MTL/CE/S/ 34/08/2025
٢٠٢٥/٠٨/٢٤

كود العينة :
تاريخ السحب :

محطة السعودية المصرية سير مكس
إعتماد محطة خرسانة جاهزة - القاهرة الجديدة التجمع الثالث المنطقة الصناعية

CEM I 42.5 N

الجهة الموردة:

المشروع (وسيلة الإتصال بالعميل):

نوع / رتبة الأسمنت :

بيانات إضافية :

النتائج :

الخاصية	الاختبار	رقم العينة	النتائج		الحدود	تاريخ تجهيز العينات	تاريخ إجراء الاختبار
			المفردة	المتوسط			
الخواص الميكانيكية	مقاومة الانحناء* عند عمر ٢٨ يوم ميجاباسكال	١	٨,٦	٨,٦		٢٠٢٥/٠٨/٢٦	٢٠٢٥/٠٩/٢٣
		٢	٩,٠				
		٣	٨,٣				

الخاصية	الاختبار	رقم العينة	النتائج		الحدود	تاريخ تجهيز العينات	تاريخ إجراء الاختبار
			المفردة	المتوسط			
الخواص الميكانيكية	مقاومة الضغط* عند عمر ٢٨ يوم ميجاباسكال	١	٤٦,١	٤٦,٢	لا يقل عن ٤٢,٥ ولا يزيد على ٦٢,٥	٢٠٢٥/٠٨/٢٦	٢٠٢٥/٠٩/٢٣
		٢	٤٥,٨				
		٣	٤٧,٢				
		٤	٤٥,٠				
		٥	٤٤,١				
		٦	٤٨,٨				

* حدود المواصفات القياسية المصرية للأسمنت م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠٢٢ .

. يفي الاسمنت بحدود الخواص الطبيعية والميكانيكية عند عمر ٢٨ يوم للمواصفات القياسية المصرية للأسمنت م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠٢٢ .

• تم اتخاذ القرار طبقاً لـ ILAC - G8:09 بند ٤,٢,١

ملاحظات :

- تم إجراء الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م. ٢٤٢١ الجزء (٧) لسنة ٢٠٢٠ .
- قيمة اللايقين بحدود ثقة ٩٥% لاختبار مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم $\pm 1,733$ ميجاباسكال .
- تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز .
- تسري النتائج عاليه على نوع العينات المختبرة .
- لا يسمح بإعادة إصدار هذا التقرير الا بموافقة كتابية من المركز .

رئيس المجموعة الفنية

أ.د. ايناس أحمد خطاب

المشرف

أ.د. محمد

إعداد التقرير

أ.د. محمد
24/9/2025

نتائج اختبارات الركام الصغير

نوع الركام: رمل

تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٥/٠٨/٢٤

كود العينة: MTL/AG/2025/582

اسم المحطة : السعودية المصرية (سير مكس) - القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية

المشروع : اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥

البيانات الإضافية :

الحد الأقصى المسموح به ⁺	النتائج	الاختبار
----	٢,٦١	(١) الوزن النوعي الظاهري
----	١,٤٤	(٢) الوزن الحجمي غير المدموك طن/م ^٣
%٢,٥	١,٥	(٣) النسبة المنوية بالوزن للمواد الناعمة %

ملاحظات :

+ الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠

(١) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 1097-6.

(٢) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 1097-3.

(٣) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 933-1.

• النتائج الموضحة تسري فقط على العينات المسحوبة بمعرفة مندوب المركز.

المشرف



اعداد التقرير



نتائج اختبارات الركام الكبير

اسم المحطة : السعودية المصرية (مير مكس) - القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية

المشروع : اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥

البيانات الإضافية : _____

نوع الركام كسر احجار - سن ٢

تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٥/٠٨/٢٤

كود العينة: MTL/AG/2025/584

الحد الأقصى المسموح به ⁺	النتائج	الاختبار
----	٢,٧١	(١) الوزن النوعي الظاهري
----	١,٣٩	(٢) الوزن الحجمي غير المدموك طن/م ^٣
%٢,٥	٠,٣	(٣) النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة
%٢,٥	٠,٨	(١) النسبة المئوية للإمتصاص

ملاحظات :

+ الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠

(١) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 1097-6.

(٢) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 1097-3.

(٣) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 933-1.

* النتائج موضحة تسمى فقط على العينات المسحوبة بمعرفة مندوب المركز.

المشرف

د/حادي

إعداد التقرير

أحمد السيد



نتائج اختبارات الركام الكبير

نوع الركام: كسر احجار - سن ١
تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٥/٠٨/٢٤
كود العينة: MTL/AG/2025/583

اسم المحطة : السعودية المصرية (سير مكن) - القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
المشروع : اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥
البيانات الإضافية : _____

الاختبار	النتائج	الحد الأقصى المسموح به*
(١) الوزن النوعي الظاهري	٢,٤٩	-----
(٢) الوزن الحجمي غير المدموك طن/م ^٣	١,٤٣	-----
(٣) النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة	٠,٣	٢,٥ %
(٤) مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس انجلس)	٢٦	٣٠ %

ملاحظات :

+ الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠

(١) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 1097-6

(٢) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 1097-3

(٣) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 933-1


(٤) تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الاوروبية EN 1097-2

* النتائج الموضحة تسري فقط على العينات المسحوبة بمعرفة مندوب المركز.

المشرف




إعداد التقرير



نتائج اختبار التدرج الحبيبي للركام الصغير

رمل
تاريخ سحب العينات:
٢٠٢٥/٠٨/٢٤
كود العينة:
MTL/AG/2025/582

اسم المحطة:
السعودية المصرية (سير مكس) - القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
المشروع:
اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥
بيانات إضافية:



حجم الفتحة (mm)	النسبة المئوية للمواد التي تمر عبر الفتحة (%)
0.15	0
0.3	0
0.6	0
0.75	100
1.5	100
3	100
6	100
12	100
25	100
50	100
100	100

المشرف

إعداد التقرير
١٢ أبريل ٢٠٢٥



المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

نتائج اختبار التكرار الحبيبي للركام الكبير


نوع الركام: كسر أحجار - سن ١
تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٥/٠٨/٢٤
كود العينة: MTL/AG/2025/583

اسم المحطة: السعودية المصرية (سيز مكن) - القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
المشروع: اعتماد محطة خراطه جاذبة طيناً للتزاور رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥
بيانات إضافية: -----

ملاحظات عامة :

الحدود الموضحة في حدود الزئفة الأساسية G_{90/15} وبحقن
حدود المنخل الوسطي G₇₅ للتكرار طبقاً للمواصفات
الأوروبية EN12620-2002

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 933-1
تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز.



المشرف

١٥/٨/٢٥

اعداد التقرير
١٥/٨/٢٥

المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء

معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

نتائج اختبار التكرج الحبيبي للركام الكبير

نوع الركام: كسر أحجلر - سن ٢

تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٥/٠٨/٢٤

كود العينة: MTL/AG/2025/584

ملاحظات عامة :

الحدود الموضحة في حدود الرتبة الأساسية 80/20 Gc التكرج طبقاً للمواصفات الأوروبية 12620:2002 EN

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوربية 933-1 EN

تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز.



المشرف

د/٢٠٢٥


السعودية المصرية (سبر مكس) - القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية

إعتماد محطة خلط جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥

اسم المحطة:

المشروع:

بيانات إضافية:



قطر الفتحة	النسبة المئوية للمواد الناعمة	ملاحظات
٦٣	١٠٠,٠٠	
٤٥	١٠٠,٠٠	
٣٢	١٠٠,٠٠	
٢٢,٤	٩٩,٦٢	
١٦	٣٩,٢٦	
١١,٢	٤,٨٠	
٨	٠,٥٤	
٥,٦	٠,٠٥	
٤	٠,٠٠	
٢	٠,٠٠	
١	٠,٠٠	
٠,٦٥	٠,٠٠	
٠,١٢٥	٠,٠٠	
٠,٠٦٣	٠,٠٠	

إعداد التقرير
١٢ ديسمبر ٢٠٢٥

مرفق رقم (٢)
نتائج معايرة موازين الخلاطة
المركزية

نتائج معايرة خلاطة مركزية

اسم المحطة: محطة السعودية المصرية (سير مكس)
موقع الخلاطة: القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
نوع الخلاطة: خلاطة رقم ١ - سعة ٣,٠ م^٣ - SICOMA إيطالي
كود الخلاطة: CB121398
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

١ - معايرة ميزان سير الركام (خلاطة رقم ١):

أقصى سعة مستخدمة: ٦٠٠٠ كجم

دقة العداد: ١ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	١١	٤٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	صفر
٢	٢٠٠	٢٠٠	١٩٩	٠,٥٠-	١٢	٤٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	صفر
٣	٢٠٠	٤٠٠	٣٩٨	٠,٥٠-	١٣	٤٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	صفر
٤	٢٠٠	٦٠٠	٥٩٨	٠,٣٣-	١٤	٤٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	صفر
٥	٢٠٠	٨٠٠	٧٩٩	٠,١٣-	١٥	٤٠٠	٤٤٠٠	٤٤٠٠	صفر
٦	٢٠٠	١٠٠٠	٩٩٩	٠,١٠-	١٦	٤٠٠	٤٨٠٠	٤٧٩٥	٠,١٠-
٧	٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	صفر	١٧	٤٠٠	٥٢٠٠	٥١٩٥	٠,١٠-
٨	٤٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	صفر	١٨	٤٠٠	٥٦٠٠	٥٥٩٥	٠,٠٩-
٩	٢٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	صفر	١٩	٤٠٠	٦٠٠٠	٥٩٩٥	٠,٠٨-
١٠	٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	صفر					

* لا تزيد على ١% طبقا للمواصفة الأمريكية ASTM C94

د. د. د. د.



٤- معايرة ميزان الإضافة (٢) (خلاطة رقم ١):

أقصى سعة مستخدمة: ٢٨٠٠٠ جم

دقة الميزان: ١٠ جم

م	الوزن المضاف (جم)	الوزن الكلي (جم)	قراءة العداد (جم)	التفاوت * (%)	م	الوزن المضاف (جم)	الوزن الكلي (جم)	قراءة العداد (جم)	التفاوت * (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٩	٢٠٠٠	١٦٠٠٠	١٥٩٣٠,٠٠	٠,٤٤-
٢	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٩٥٠,٠٠	٢,٥٠-	١٠	٢٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٤٠,٠٠	٠,٢٢
٣	٢٠٠٠	٤٠٠٠	٣٩٨٠,٠٠	٠,٥٠-	١١	٢٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠١٣٠,٠٠	٠,٦٥
٤	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٥٩٢٠,٠٠	١,٣٣-	١٢	٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٢٣٠,٠٠	١,٠٥
٥	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٧٨٤٠,٠٠	٢,٠٠-	١٣	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٣٦٠,٠٠	١,٥٠
٦	٢٠٠٠	١٠٠٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٢,٠٠-	١٤	٢٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٤٤٠,٠٠	١,٦٩
٧	٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١١٨٦٠,٠٠	١,١٧-	١٥	٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٥١٠,٠٠	١,٨٢
٨	٢٠٠٠	١٤٠٠٠	١٣٩٦٠,٠٠	٠,٢٩-					

* لا تزيد على ٣% طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

٥- معايرة ميزان الأسمنت (خلاطة رقم ١):

أقصى سعة مستخدمة: ١٤٠٠ كجم

دقة الميزان: ١ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت * (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت * (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٩	١٠٠	٨٠٠	٨٠٣	٠,٣٨
٢	١٠٠	١٠٠	١٠١	١,٠٠	١٠	١٠٠	٩٠٠	٩٠٣	٠,٣٣
٣	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠,٠٠	١١	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠٣	٠,٣٠
٤	١٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٠,٠٠	١٢	١٠٠	١١٠٠	١١٠٣	٠,٢٧
٥	١٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	١٣	١٠٠	١٢٠٠	١٢٠٢	٠,١٧
٦	١٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١,٠٠	١٤	١٠٠	١٣٠٠	١٣٠٢	٠,١٥
٧	١٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٠,٨٣	١٥	١٠٠	١٤٠٠	١٤٠٢	٠,١٤
٨	١٠٠	٧٠٠	٧٠٤	٠,٥٧					

* لا تزيد على ١% طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

- تمت المعايرة باستخدام السنج الخاصة بالمحطة.

- تمت المعايرة بمعرفة ممثل المركز.

القائم بالمعايرة

أ.د. غادة ضياء

م/ إسماعيل السيد



محطة السعودية المصرية (مير مكس)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
خلاطة رقم ٢ بسعة ٢ م^٣ - SICOMA إيطاليا
تاريخ المعايير: ٢٠٢٥/٨/٢٤

معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

اسم المحطة: محطة السعودية المصرية (سيرمكس)
موقع الخلاطة: القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
نوع الخلاطة: خلاطة رقم ٢ - سعة ٢,٠ م^٣ - SICOMA إيطالي
كود الخلاطة: CB121397
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

أقصى ساعة مستخدمة: ٤٠٠٠ كجم

دقة العداد: ١ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٨	٤٠٠	١٦٠٠	١٦١٤	٠,٨٨
٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠١	٠,٥٠	٩	٤٠٠	٢٠٠٠	٢٠١٨	٠,٩٠
٣	٢٠٠	٤٠٠	٤٠٢	٠,٥٠	١٠	٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٧	٠,٢٩
٤	٢٠٠	٦٠٠	٦٠٤	٠,٦٧	١١	٤٠٠	٢٨٠٠	٢٨١٠	٠,٣٦
٥	٢٠٠	٨٠٠	٨٠٥	٠,٦٣	١٢	٤٠٠	٣٢٠٠	٣٢١٤	٠,٤٤
٦	٢٠٠	١٠٠٠	١٠٠٨	٠,٨٠	١٣	٤٠٠	٣٦٠٠	٣٦١٧	٠,٤٧
٧	٢٠٠	١٢٠٠	١٢١٢	١,٠٠	١٤	٤٠٠	٤٠٠٠	٤٠٢٠	٠,٥٠

* لا تزيد على ١% طبقا للمواصفة الأمريكية ASTM C94

أقصى ساعة مستخدمة: ٤٠٠ كجم

دقة الميزان: ١ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٧	٤٠	٢٤٠	٢٣٩	-٤٢,٠
٢	٤٠	٤٠	٤٠	صفر	٨	٤٠	٢٨٠	٢٧٩	-٣٦,٠
٣	٤٠	٨٠	٨٠	صفر	٩	٤٠	٣٢٠	٣١٩	-٣١,٠
٤	٤٠	١٢٠	١١٩	-٨٣,٠	١٠	٤٠	٣٦٠	٣٥٩	-٢٨,٠
٥	٤٠	١٦٠	١٥٩	-٦٣,٠	١١	٤٠	٤٠٠	٣٩٩	-٢٥,٠
٦	٤٠	٢٠٠	١٩٩	-٥٠,٠					

* لا تزيد على ١% طبقا للمواصفة الأمريكية ASTM C94

10/3/20

215

87 El-Tahreer St, Dokki Giza P.O. Box 1770
Tel.:(02)3356722-3356853 Fax:3351564
www.hbrc.edu.eg

صفحة ١ من ٢
٨٧ شارع التحرير - الدقي ص.ب. ١٧٧٠
تليفون: (٠٢) ٣٣٥٦٧٢٢ - (٠٢) ٣٣٥٦٨٥٣ فاكس: ٣٣٥١٥٦٤



محطة للسعودية المصرية (سيريسكن)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
خلاطة رقم ٢ بسعة ٢ م - SICOMA إيطاليا
تاريخ المعيرة: ٢٠٢٥/٨/٢٤

المركز القومي لبحوث الإسكان
والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

٣- معايرة ميزان الإضافة (١) (خلاطة رقم ٢):

أقصى سعة مستخدمة: ٢٠٠٠٠ جم

دقة الميزان: ١٠ جم

م	الوزن المضاف (جم)	الوزن الكلي (جم)	قراءة العداد (جم)	التفاوت * (%)	م	الوزن المضاف (جم)	الوزن الكلي (جم)	قراءة العداد (جم)	التفاوت * (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٧	٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١١٨٢٠,٠٠	١,٥٠-
٢	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠١٠,٠٠	٠,٥٠	٨	٢٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٨٠,٠٠	٠,٥٧
٣	٢٠٠٠	٤٠٠٠	٣٩٤٠,٠٠	١,٥٠-	٩	٢٠٠٠	١٦٠٠٠	١٥٧٨٠,٠٠	١,٣٨-
٤	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٥٩٧٠,٠٠	٠,٥٠-	١٠	٢٠٠٠	١٨٠٠٠	١٧٩٧٠,٠٠	٠,١٧-
٥	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٧٨٤٠,٠٠	٢,٠٠-	١١	٢٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٩٧٧٠,٠٠	١,١٥-
٦	٢٠٠٠	١٠٠٠٠	٩٨٩٠,٠٠	١,١٠-					

* لا تزيد على ٣% طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

٤- معايرة ميزان الإضافة (٢) (خلاطة رقم ٢):

أقصى سعة مستخدمة: ٢٠٠٠٠ جم

دقة الميزان: ١٠ جم

م	الوزن المضاف (جم)	الوزن الكلي (جم)	قراءة العداد (جم)	التفاوت * (%)	م	الوزن المضاف (جم)	الوزن الكلي (جم)	قراءة العداد (جم)	التفاوت * (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٧	٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١١٧٢٠,٠٠	٢,٣٣-
٢	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٢,٥٠	٨	٢٠٠٠	١٤٠٠٠	١٣٩٤٠,٠٠	٠,٤٣-
٣	٢٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٦٠,٠٠	١,٥٠	٩	٢٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦١٧٠,٠٠	١,٠٦
٤	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٢٠,٠٠	٠,٣٣	١٠	٢٠٠٠	١٨٠٠٠	١٧٩٢٠,٠٠	٠,٤٤-
٥	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٣٠,٠٠	٠,٣٨	١١	٢٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٤٠,٠٠	٠,٢٠
٦	٢٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٥٠,٠٠	٠,٥٠					

* لا تزيد على ٣% طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

د/د/د





المركز القومي لبحوث الإسكان
والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة



مرفق رقم (٣)
نتائج معايرة ماكينة الضغط



نتائج معايرة ماكينة الضغط

اسم المحطة : السعودية المصرية (سيرمكس)
موقع المحطة : القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
تاريخ المعايرة : ٢٠٢٥/٠٨/٢٤
بيانات الماكينة : -----
نوع الماكينة : محلية الصنع
رقم المسلسل : 18060
السعة : ٢٠٠٠ كيلونيوتن
الدقة : ٠,٠٠١ كيلونيوتن

n	Nominal Load (KN)	Actual Load (KN)			Average Actual Load (KN)	Accuracy Error	Repeatability Error
		Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3			
		F ₁	F ₂	F ₃		q%	b%
0	0	0	0	0	0	0	0
1	200	201.576	200.002	200.450	200.676	-0.34%	0.78%
2	400	399.438	397.955	398.720	398.704	0.32%	0.37%
3	600	602.062	599.377	599.230	600.223	-0.04%	0.47%
4	800	802.309	798.254	798.860	799.808	0.02%	0.51%
5	1000	1003.650	1000.231	1001.090	1001.657	-0.17%	0.34%
6	1200	1202.850	1197.820	1198.530	1199.733	0.02%	0.42%
7	1400	1405.460	1400.098	1401.310	1402.289	-0.16%	0.38%
8	1600	1615.186	1610.886	1609.980	1612.017	-0.75%	0.32%

Machine Class is 1
Max Accuracy error (%) = - 0.75%
Max Repeatability error (%) = 0.78 %

- تمت المعايرة بمعرفة ممثل المركز

- تمت المعايرة طبقاً للمواصفة ISO 7500-1

المشرف العام



إعداد التقرير

مرفق رقم (٤)
قائمة تقييم واعتماد خلاطتين لمحطة
خايط

قائمة تقييم واعتماد محطة لخلط الخرسانة

اسم المحطة: السعودية المصرية (سيرمكس)

موقع الخلاطة: القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية

نوع الخلاطة: خلاطة رقم (١) ماركة SICOMA إيطالي كود CB121398

خلاطة رقم (٢) ماركة SICOMA إيطالي كود CB121397

تاريخ المعايير: ٢٠٢٥/٨/٢٤

١- مستندات ضبط الجودة المتاحة: (٥/٥)

☐	غير متوفرة	☒	متوفرة	(١/١)	أ. توافر مستندات اعتماد مصادر المواد
☐	غير متوفرة	☒	متوفرة	(١/١)	ب. تصميم الخلطات المستخدمة من جهة متخصصة
					ج. نتائج اختبارات سابقة على المواد المستخدمة
☐	غير متوفرة أو غير مطابقة	☒	متوفرة ومطابقة	(٠,٥/٠,٥)	١. الركام
☐	غير متوفرة أو غير مطابقة	☒	متوفرة ومطابقة	(٠,٥/٠,٥)	٢. مياه
☐	غير متوفرة أو غير مطابقة	☒	متوفرة ومطابقة	(١/١)	د. توافر نتائج اختبارات مكعبات للخرسانة المنتجة
☐	غير متوفرة أو غير مطابقة	☒	متوفرة ومطابقة	(١/١)	هـ. توافر نتائج معايير سابقة لموازن المحطة

٢- المعمل: (٧/٧)

☐	غير متوفر	☒	متوفر	(١/١)	أ. وجود معمل بالمحطة
☐	غير متوفرة	☒	متوفرة	(١/١)	ب. وجود أحواض لمعالجة الخرسانة
☐	غير متوفرة	☒	متوفرة (تساقا وصيفا)	(٢/٢)	ج. التحكم في درجة حرارة أحواض المعالجة
☐	غير متوفرة	☒	متوفرة	(١/١)	د. تواجد ماكينة ضغط لاختبار المكعبات
☐	غير متوفرة أو غير مطابقة	☒	متوفرة ومطابقة	(١/١)	هـ. شيادة معايرة سارية لماكينة الضغط
☐	غير متوفر	☒	متوفر	(١/١)	و. وجود ترمومتر

٣- التشوينات:

الركام: (١٨/١٣)

☐	غير متوفرة	☒	متحققة	(٣/٣)	فصل الأنواع والمقاسات
☐	غير كافية	☒	متحققة	(٣/٣)	تغطية التشوينات
☐	غير متحققة	☒	متحققة	(٣/٣)	نظافة أماكن التشوينات
☒	غير متوفرة	☐	متوفرة	(٣/١٠)	وجود مهزة للركام الكبير
☐	غير متوفرة	☒	متوفرة	(٤/٤)	مهزة للركام الصغير
☒	غير متوفرة	☐	متوفرة	(٢/١٠)	وجود مغسلة للركام الكبير

الإضافات: (٦/٥)

☐	غير متحققة	☒	متحققة	(١/١)	مناويات الإضافات محكمة الغلق
☒	غير كافية	☐	متحققة	(٢/١)	تغطية أماكن التشوينات بمظلات





محطة السعودية المصرية (سيزمكس)
القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - المنطقة الصناعية
تاريخ المعايير ٢٠٢٥/٨/٢٤

خلاطة (١) كود CB121398 ، خلاطة (٢) كود CB121397

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

☐	غير متحققة	☒	متحققة	(٢/٢)	لون الحاويات فاتح عاكس لأشعة الشمس
☐	غير متحققة	☒	متحققة	(١/١)	وجود موتور للتقليب
مياه الخلط: (٣/٣)					
☐	أخرى	☒	حكومي	(١/١)	مصدر مياه الخلط
☐	استخدام تلج	☒	وجود مبرد	(٢/٢)	طريقة تبريد الماء في حالة الحاجة

خلاطة رقم (١) SICOMA إيطالي بكود CB121398

الأسمنت: (٣/٣)

☐	واحدة فقط	☒	متوفرة (٣)	(١/١)	وجود أكثر من صومعة واحدة
☐	غير متحقق	☒	متحقق	(٢/٢)	دهان الصوامع لون فاتح عاكس لأشعة الشمس

٤-١-١ نتائج معايرة الموازين: (٨/٨)

☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	ميزان الركام
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	ميزان الأسمنت
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	ميزان المياه
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	ميزان إضافة

مطابقة أوزان مواد الخرسانة بالقلبات المختلفة مع الخلطات التصميمية

☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	الركام
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	الأسمنت
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	المياه
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	الإضافة

٤-١-٢ نتائج اختبارات كفاءة الخلط: (١١/٨)

☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٢/٢)	محتوى الهواء المحبوس
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٢/٢)	الهبوط
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٢/٢)	كثافة الخرسانة الطازجة
☒	غير مطابق	☐	مطابق	(٣/٠)	مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٢/٢)	محتوي الركام الكبير

✓

مطابق (۲/۲)

بسم الله الرحمن الرحيم

دعای

BMI BUILDING MATERIALS

٣-١-٤ الخرسانة:

أولاً الخرسانة الطازجة: (٤/٤)

☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٢/٢)	درجة حرارة الخرسانة
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٢/٢)	محتوي الهواء المحبوس
☐	غير مطابق	☒	مطابق		ثبات الخرسانة المتصلدة: (٥/٥)
☐	غير مطابق	☒	مطابق		تحقيق مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم لرتبة الخرسانة المختبرة
☐	غير مطابق	☒	مطابق		زمن الخلط: (٢/٢)
☐	لا تحقق المواصفة	☒	تحقق المواصفة		زمن الخلطة لكل قلبية (٢/٢)

خلاطة رقم (٢) SICOMA إيطالي بكود CB121397

الأسمنت: (٣/٣)

☐	واحدة فقط	☒	متوفرة (٢)	(١/١)	وجود أكثر من صومعة واحدة
☐	غير متحقق	☒	متحقق	(٢/٢)	دهان الصوامع لون فاتح عاكس لأشعة الشمس

١-٢-٤ نتائج معايرة الموازين: (٨/٧)

☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	ميزان الركام
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	ميزان الاسمنت
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	ميزان المياه
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	ميزان الإضافة

مطابقة أوزان مواد الخرسانة بالقلبات المختلفة مع الخلطات التصميمية

☒	غير مطابق	☐	مطابق	(١/٠)	الركام
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	الأسمنت
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	المياه
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(١/١)	الإضافة

٢-٢-٤ نتائج اختبارات كفاءة الخلط (١١/١١)

☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٢/٢)	محتوى الهواء المحبوس
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٢/٢)	الهبوط
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٢/٢)	كثافة الخرسانة الطازجة
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٣/٣)	مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام
☐	غير مطابق	☒	مطابق	(٤/٢)	محتوى الركام الكبير
☐	غير مطابق	☒	مطابق		



٣-٢-٤ الخرسانة: (٩/٩)

أولاً الخرسانة الطازجة: (٤/٤)

درجة حرارة الخرسانة	(٢/٢)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
محتوي الهواء المحبوس	(٢/٢)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
ثانياً الخرسانة المتصلدة: (٥/٥)					
تحقيق مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم لرتبة الخرسانة المختبرة		مطابق	☒	غير مطابق	☐

زمن الخلط: (٢/٢)

زمن الخلطة لكل قلبة (٢/٢)

تحقق المواصفة ☒ لا تحقق المواصفة ☐

٤-٤ نتائج اختبارات المواد:

أولاً الركام الكبير: (١١/١١)

الترج الحبيبي	(١/١)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
تحديد النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة	(٢/٢)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
تحديد النسبة المئوية للامتصاص	(٢/٢)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلوس)	(٤/٤)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
تعيين محتوى الكلوريدات	(١/١)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
تعيين محتوى الكبريتات	(١/١)	مطابق	☒	غير مطابق	☐

ثانياً الركام الصغير: (٧/٧)

الترج الحبيبي	(١/١)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
تحديد النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة	(٤/٤)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
تعيين محتوى الكلوريدات	(١/١)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
تعيين محتوى الكبريتات	(١/١)	مطابق	☒	غير مطابق	☐

ثالثاً الأسمنت: (٤/٤)

الاختبارات الطبيعية	(٢/٢)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
الاختبارات الميكانيكية عند العمر المبكر	(٢/٢)	مطابق	☒	غير مطابق	☐

رابعاً ماء الخلط: (٢/٢)

الاختبارات الكيميائية	(٢/٢)	مطابق	☒	غير مطابق	☐
-----------------------	-------	-------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

٥-٤ ماكينات تكسير المكعبات: (٢/٢)

معايرة ماكينات تكسير المكعبات	(٢/٢)	مطابقة	☒	غير مطابقة	☐
-------------------------------	-------	--------	-------------------------------------	------------	--------------------------

د/م/٢٠٢٥



٦-٤ الاحتياطات البينية: (٢/٢)

☐	غير متوفرة	☒	متوفرة	(١/١)	وجود فلاتر على صوامع الأسمنت
☐	غير متوفرة	☒	متوفرة وفعالة	(١/١)	احواض تصريف الماء

ملاحظات:



١- تسري فقط نتائج اختبارات العينات المختبرة والتي تم سحبها من المحطة على تشوينات الموجودة بالمحطة وقت المعاينة ولا تسري على أية تشوينات أخرى.

القائم بالتقييم والاعتماد

أ.د/ غادة ضياء
م/ إسراء السيد



Telal East-Parcel4

Contractor Name: BOC		REQUEST FOR ALTERNATIVE (RFA)	
Contract : Telal East-Parcel (4)		RFA No.: TE-PARCEL4-BOC-ACE-RFA-STR-0005	
Contractor : BOC		Rev.: 0	
Package No. : Telal East-Parcel (4)		Date.: 2025/05/05	
This submittal will not be reviewed unless the Contractor complies with the minimum submittal requirements of comparison sheets, product data and cost comparison as per the contract requirements.			
PROPOSED ALTERNATIVE:			
☒ PRODUCT ☐ METHOD OF FABRICATION ☐ METHOD OF INSTALLATION ☐ DESIGN CHANGE			
SPECIFIED PRODUCT Ready Mix Concrete			
PROPOSED PRODUCT Ready Mix Concrete (Saudi Epyption Ready Mix Sermix Company)			
SPEC. SECTION # 33000		PAGE # From Page (6 to 28) ARTICLE #	
SPECIFIED MANUFACTURER			
PROPOSED MANUFACTURER Approval of Saudi Egyptian Ready Mix Sermix Company) (Saudi Egyptian Ready Mix Sermix Company Profile Attached) for ready mix concrete			
LOCATION / AREA OF USAGE			
PROGRAM ACTIVITY ID (Under Study)		PLANNED START PLANNED FINISH	
BRIEF PRODUCT DESCRIPTION The ready mix supplier have Readymix plant nearby the project and also expand the varity of ready-mix plants in the project			
REASON FOR PROPOSED ALTERNATIVE The proposed alternative is based on the supplier's proven experience with our company and their commitment to delivery schedules, ensuring reliability and quality. We also emphasize our commitment to providing suitable alternatives for companies and materials to address any unforeseen circumstances without affecting the workflow.			
COST AND TIME SAVINGS			
COST NO ☒ YES ☐		AMOUNT (EGP) (DEDUCTION) Same vendor list prices	
TIME NO ☒ YES ☐		DAYS	
THE CONTRACTOR CERTIFIES AND UNDERTAKES THAT: • Same warranty will be furnished for proposed alternative as for specified product. • Same maintenance service and source of replacement parts, as applicable is available. • Cost data as stated above is complete. Claims for additional costs or time related to accepted alternative which may subsequently become apparent are to be waived. Other costs to other disciplines and/or contractors shall be borne by the Contractor. • Proposed alternative does not affect dimensions and functional clearances. • The cost for all changes to design, including architectural or engineering design, detailing, and construction cost including authorities approvals, caused by the requested alternative shall be fully the responsibility of the contractor at no cost to the employer. • Coordination, installation, and changes in the Work as necessary for accepted alternative will be complete in all respects.			
THE CONTRACTOR FURTHER ACKNOWLEDGES THAT APPROVAL FOR ALTERNATIVE DOES NOT WAIVE HIS OBLIGATIONS TO THE EMPLOYER AS PER THE CONTRACT.			
THE CONTRACTORS REP		DATE/TIME	
REVIEWED AND COMMENTS BY ACE: re final approval after submit tester after 3,7,28 to submit all required design mixes			
Distribution: ☐ Equivalent to Vendor List : ☐ Higher ☐ Not Equivalent ☐ Lower		Signature: 	
Signature: 		Date: 18/5/2025	
REVIEWED AND COMMENTS BY Owner:			
Signature: _____ Date: _____			
THE APPROVAL OF ANY ALTERNATIVE OR SUBSTITUTE PRODUCT/METHOD SHALL BE SOLELY AT THE DIRECTION OF THE EMPLOYER AND SUCH APPROVAL SHALL IN NO WAY RELIEVE THE CONTRACTOR OF ANY OF HIS LIABILITIES AND OBLIGATIONS UNDER THE CONTRACT.			
THIS APPROVAL DOES NOT ENTAIL ANY ADDITIONAL COST OR TIME.			
RECEIVED BY ACE:			
Distribution: ☐ Construction Manager ☐ QC Manager ☐ Contractor ☐ Others		DATE/TIME: _____	





وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
اداره الاشغال العسكريه



اعتماد محطة توريد خرسانة لمشروع تنمية أرض الرحاب

المشروع :- مشروع تنمية أرض الرحاب	رقم الطلب :
المنطقة :- الرحاب	رقم المراجعة :
المالك :- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة الأشغال العسكرية)	
المقاول الرئيسي :- (الشركة السعودية المصرية للخرسانة الجاهزة (سيرميكس))	
الاستشاري :- كاف للاستشارات الهندسية	التاريخ : 2024 / 01 / 22

اعتماد محطة توريد خرسانة

وصف البند :



نوع البند :

MECHANICAL ☐ ELECTRICAL ☐ SURVEY ☐ ARCH ☐ CIVIL ☒

مهندس التنفيذ : م /

التوقيع :

التاريخ : 2024 / /

ملاحظات الإستشاري :

يتم اعتماد محطة الخرسانة وبيعها للمالكات من طرف استشاري
التمهيد بكتب GEO (2/1 مرسى)

يتم تقديم سلامة الكمية به (التقديم حسب المواصفات) في
CCC



الاستشاري :

مدير التنفيذ المقاول : م /

التوقيع :

توقيع المالك :

مهندس :

التاريخ : 2024 / 1/1

حالة الطلب :

Rejected ☐ Re-submit for Inspection ☐ Approved as Note ☒ Approved ☐

(10)
OUR CUSTOMERS TELL
ABOUT SERMIX

TAMEER



AZAD VIEWS PROJECT
(PACKAGE NO. BP001)



ACE PROJECT MANAGEMENT
MOHARRAM BAKHOUN

SUBMITTAL FORM

Submittal Reference:	AZD-BP001-AP-CMS-APM-SUB-PD-RFA-CV-00080		Date:	05-10-22
Revision:	0			
Document Type	Prequalification Document		SUBMITTED FOR	CODE
Pre Qualifications For Sermix for Ready Mix			APPROVAL	FOA
CONTRACT No.:	PACKAGE NO: BP001			
	BUILDING NO: AP			
TO: ACE		ACTION		
Cc: APM		APPROVED		A
WE ARE SENDING HERE WITH Pre Qualifications For Sermix for Ready Mix		APPROVED AS NOTED		B
		REVISE AND RESUBMIT		C
		NO ACTION REQUIRED		D
		REJECTED		R

SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE OR ADD AS NECESSARY)

ITEM	QTY	Dwgs., Specs. or BOQ Ref.	DOCUMENT / DRAWING NO.	DESCRIPTION	TYPE*	CODE	ACTION
1	1	Drawings Specifications Bill of quantities	N/A	Pre Qualifications For Sermix for Ready Mix	Hard Copy A4 + Soft Copy		

Contractor's Project Manager: Eng. Mohamed Badri

QC Manager /Eng. Mohamed Mostafa

Signature: [Signature] Date: 5-10-2022Signature: [Signature]

SC review comment / PMCM review comments

REMARKS:

- * Concrete Batch plant technically approved
 - * Refer to site visit Report dated 10/10/2022
 - * Concrete plant out of vendor list (Attached)
 - * Concrete Components tests shall be periodically weekly.
- [Signature]
2022

Correction or comments made relative to submittals during this review DO NOT relieve the consultant from compliance with the requirements of drawings and specifications. This check is only for review of general conformance with design concept of the project.

COPIES:

Name: Hatem MoheSignature: [Signature]

FOR CONSULTANT: ACE Representative

DATE: 10-10-22

Name:


Signature: [Signature]

FOR PROJECT MANAGER: APM Representative

DATE: 11/10/22

* TYPE: SD - Shop Drawings GT - Guarantee / Warranty TI - Test / Inspection CA - Calculations CVS - Staff CV

SM - Sample MD - Manufacturer's Data CF - Certificates OF - Others OR - Organization Chart



CF-SUB-0003 - Rev.01

05 OCT 2022

Received

Document Submittal Form

To: JLL	Date: 28-07-2022
Company Name: Concrete Plus	Transmittal No.: 018
Address:	Project Name: ZED East
Project Phase: All	Project Package: Package B

Documents transmitted

☐ Drawing	☐ Prints	☐ Specifications
☐ Samples	☐ Plans	☐ Change Order
☐ Procedures	☒ Others	

Transmitted for

☒ Approval	☐ Information Only	☐ Tender	☐ Abreviousion:
☐ Action	☐ Design	☐ Estimating	☐ A - Approval
☐ Review & Comments	☐ Construction	☐ Quotation	☐ B - Approved as noted
☐ Use	☐ Handover	☐ Purchase	☐ C - Revised and Resubmit
☐ Submittal	☐ Other		☐ D - Rejected
			☐ E - Review not Required

Transmitted via

☐ Hard Copy	☒ Soft Copy	☐ Hard & Soft Copy
------------------------------------	---	---

S.N.	Doc Ref.	Revision	Description	Status				
				A	B	C	D	E
1		00	ICBM – Concrete Mix Design	☐	☒	☐	☐	☐
2		00	Quicrete – Concrete Mix Design	☐	☒	☐	☐	☐
3		00	Sermix – Concrete Mix Design	☐	☒	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐

Remarks

Sender's Name: Ahmed Abd ell salam	Job title: Technical Area Manager	Signature:	Date: 21-07-2022
------------------------------------	-----------------------------------	------------	------------------

CONSULTANT

Comments - Design mix of three (3) Company mentioned above are technically accepted. - Final Approval depend on Results of Trial mix . - Min. Cement Rank to be utilized in concrete shall be Rank 42.5 .	Company Stamp:
--	----------------

Date Received:	Job title: Technical Manager	Signature: Ismail Abdallah Emad Osman	Date: 6/8/2022
----------------	-------------------------------------	--	-----------------------

JLL

Comments:	Company Stamp:
-----------	----------------

Date Received:	Job title:	Signature:	Date:
----------------	------------	------------	-------

DISTRIBUTION:

Received Stamp:-



طلب اعتماد مستندات

Document Approval Request (DAR)

اسم المشروع / Project Name : ستريب مول & فاشون سنتر & عمارة AUC Extension

المالك / Owner : الشركة الوطنية للطرق

الرقم المرجعي / Ref No : SFB-ESE-SHK-DAR-STR-005

الاستشاري العام / NAB DESIGNS : General Consultant

تاريخ الطلب / Date Request : 2022 / 05 / 21

الاستشاري / ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING : Consultant

طبعة / Rev.no : 00

اسم المقاول / Contractor : شركة الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات للقطاع العام

نوع الأعمال / Type of work

ميكانيكا
Mech.
معماري
ARC.
مساحة
SUR
إنشائي
STR

طلب اعتماد خلطة خرسانية (MIX DESIGN)
لزوج صلب عناصر الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة
في المشاريع لشركة سيرمكس للخرسانة الجاهزة

الأعمال المطلوب
فحصها / Type of work

الاسم / Name : م /
الوظيفة / Title :
التوقيع / Signature :

المقاول
Contractor

عدد النسخ / I_ No of copies :
المرققات (10) A4

أخرى / Other

As Built Dwg

مواصفات فنية Specs

رسومات تشغيل work
shop dwg

نوع المستند
Type of document

نتائج الفحص / Inspector

☐ (C) مرفوض ويعاد التقديم
Reject and resubmit

☒ (B) مقبول بملاحظات
Approved as noted

☐ (A) مقبول
Approved

الملاحظات / Notes :

تم فحص خطة المياه من الخلطة الخرسانية المستخدمة في المشروع
وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة
وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة
وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة



الاسم / Name :
التوقيع / Signature :
التاريخ / Date :

الاستشاري
Consultant

التحقق من انتهاء الملاحظات / Verification :

لم يتم / Not Done ☐

تم / Done ☐

تاريخ التحقق / Verification date :

مدير المشروع / Project Manager : الشروق

التوقيع / Signature :

21/05/2022
Date / تاريخ :
2022
Received
AUC Extension مشروع

التوقيع / Signature :

الاسم / Name : محمد براهم

استلام المقاول
Contractor




REDCON
SPAINCO.

ECG **مجموعة الاستشارات الهندسية**
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A.

HYDE PARK PROJECT- NEW CAIRO

SUBMITTAL TRANSMITTAL TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, MATERIALS, ETC. Contract Name : CLUSTER 18 PARK From: Redcon Spain To: Engineering Consultants Group Contract No.: CP138 Cluster No.: 18 PARK WE ARE SENDING HEREWITH / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS/ DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE AS NECESSARY)						Submittal Transmittal No. D.S/STR/0092 Rev. 0 Date: 25-Jul-2022		
SUBMITTED FOR APPROVAL YOUR INFORMATION OTHERS ACTION APPROVED APPROVED AS NOTED REVISE AND RESUBMIT REJECTED FOR INFORMATION						CODE A B C D E		
QTY	ITEM REF	REV	DOCUMENT TYPE	COPIES	DESCRIPTION	+ TYPE	CODE	
1		0	DS	1	Prequalification SerMix Company for Concrete	MD	Submittal ¹	Action ²
								A
FOR CONTRACTOR						DATE:	25-Jul-2022	
Engineer to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor REMARKS: ENGINEER'S COMMENTS <i>SerMix is approved concrete manufacture</i>								
COPIES TO						By DATE:		
EMPLOYER'S COMMENTS (IF REQUIRED)						FOR ENGINEER		
COPIES TO						FOR EMPLOYER		
Correction or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications. This check is only for review of general conformance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions selecting fabrication processes and techniques of construction; coordinating his work with that of other trades, and performing his work in a safe and satisfactory manner.						DATE:		
TYPE : SD:Shop Drawing CA:Calculation SM:Sample MS:Method Statement GT:Guarantee TF:Temporary Facilities OT:Other CT:Certificates TT:Test Results MK:Mock-up MD:Manufacturer's Data								





KHARAFI NATIONAL



بإذن المهندس
EGC
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP

HYDE PARK PROJECT- NEW CAIRO

SUBMITTAL TRANSMITTAL							DS-GE-001		Rev. 2
TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, MATERIALS, ETC.							Date:		12/07/2021
Contract Name : Construction of underground Potable & Fire Fighting Water Tank					Contract No.: CP#120		SUBMITTED FOR		CODE
From: KHARAFI NATIONAL							APPROVAL		1
							YOUR INFORMATION		2
							OTHERS		3
							ACTION		
To: Engineering Consultants Group							APPROVED		A
							APPROVED AS NOTED		B
WE ARE SENDING HEREWITH / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS/ DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE AS NECESSARY)							REVISE AND RESUBMIT		C
							REJECTED		D
							FOR INFORMATION		E
QTY	ITEM REF	REV	DOCUMENT TYPE	COPIES	DESCRIPTION	* TYPE	CODE		
							Submittal ¹	Action ²	
1		0	OT	1 Original	Concrete Mix Design Sermix	OT	1	B	
Attached :		(04 x A4)		FOR CONTRACTOR		DATE:	12/07/2021		
Engineer to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor									
REMARKS :									
ENGINEER'S COMMENTS: * Sermix is approved concrete manufacture									
* The attached mix design 180, 250, 300, 400 Kg/m ³ is approved									
* Contractor shall carry out trial mix at site of Batch Plant									
In Presence of ECG consultant									
* Contractor shall submit updated test Results of all used									
materials involved in concrete production									
COPIES TO				FOR ENGINEER		DATE:			
EMPLOYER'S COMMENTS (IF REQUIRED):									
rolant B									
COPIES TO				FOR EMPLOYER		DATE:			
Corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications. This check is only for review of general conformance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions selecting fabrication processes and techniques of construction; coordinating his work with that of other trades, and performing his work in a safe and satisfactory manner. TYPE : SD:Shop Drawing CA:Calculation SM:Sample MS:Method Statement GT:Guarantee TP:Temporary Facilities OT:Other CT:Certificates TT:Test Results MK:Mock-up MD:Manufacturer's Data									





HYDE PARK PROJECT- NEW CAIRO

SUBMITTAL TRANSMITTAL							DS-GE-001 Rev. 1	
TRANSMISSION OF DRAWINGS; DOCUMENTS, MATERIALS, ETC.							Date:	15-06-2021
Contract Name : Construction of underground Potable & Fire Fighting Water Tank					Contract No.: CP#120		SUBMITTED FOR	CODG
From: KHARAFI NATIONAL					KN Internal Project No:		APPROVAL	1
To: Engineering Consultants Group					#8037		YOUR INFORMATION	2
ALL ATTACHED HEREWITH UNDER SEPARATE COVER THE DRAWINGS: DOCUMENTS - SAMPLES LISTED BELOW - DELETE AS NECESSARY:							OTHERS	3
							ACTION	
							APPROVED	4
							APPROVED AS NOTED	5
							REVISE AND RESUBMIT	6
							REJECTED	7
							FOR INFORMATION	8

QTY	ITEM REF	REV	DOCUMENT TYPE	COPIES	DESCRIPTION	* TYPE	CODE	
							Submital ¹	Action ²
1		0	GT	1 Original	Concrete Mix Design Sornix	GT	1	3
Attached : { 5 x A4 } FOR CONTRACTOR DATE: 15-06-21								

Engineer to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor

REMARKS:
ENGINEER'S COMMENTS

as per the approved concrete mix design for strength class C25 as per IS 456:2000 (Table 1) → Not approved as per the approved concrete mix design for strength class C25 as per IS 456:2000 (Table 1)

COPIES TO:

_____ FOR ENGINEER _____ DATE _____

EMPLOYER'S COMMENTS (IF REQUIRED)

APPROVED AS NOTED

COPIES TO:

_____ FOR EMPLOYER _____ DATE _____

Comments or concerns made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications. This check is only for review of general conformance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and coordinating all quantities and dimensions including fabrication processes and techniques of construction, coordination in work with that of other trades and performance in work as well and satisfactory manner.

TYPE : SD Shop Drawing CA Calculation SA Sample MS Method Statement GT Guarantee TT Temporary Facility

OT Other CT Consultant TT Test Results MK Match-up MD Manufacturer's Data



HYDE PARK PROJECT- NEW CAIRO

							DS-GE-001		Rev. 1		
SUBMITTAL TRANSMITTAL							Date:		15-06-2021		
TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, MATERIALS, ETC.							SUBMITTED FOR		CODE		
Contract Name : Construction of underground Potable & Fire Fighting Water Tank							APPROVAL		1		
Contract No.: CP#120							YOUR INFORMATION		2		
From: KHARAFI NATIONAL							OTHERS		3		
KN Internal Project No:							ACTION				
To: Engineering Consultants Group							#8087		APPROVED		
							APPROVED AS NOTED		B		
WE ARE SENDING HERewith / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS/ DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE AS NECESSARY)							REVISE AND RESUBMIT		C		
							REJECTED		D		
							FOR INFORMATION		E		
QTY	ITEM REF	REV	DOCUMENT TYPE	COPIES	DESCRIPTION	+ TYPE	CODE				
							Submittal ¹	Action ²			
1		0	OT	1 Original	Concrete Mix Design Sermix	OT	1		B/C		
Attached : (5 x A4)							FOR CONTRACTOR	DATE:		15-06-2021	
Engineer to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor.											
REMARKS:											
ENGINEER'S COMMENTS											
* Sermix is approved concrete manufacture * Strength 250 mix design is approved code B * Strength (400, 300, 180) → Not approved code C Follow comments in attached documents											
COPIES TO							nyland				
							FOR ENGINEER				
							DATE:				
EMPLOYER'S COMMENTS (IF REQUIRED)											
ECG Engineering Consultants Group Hyde Park-New Cairo (Project: 1277) C: REVISE AND RESUBMIT WORK SHALL NOT PROCEED ECG Engineering Consultants Group Hyde Park-New Cairo (Project: 1277) B: APPROVED AS NOTED WORK MAY PROCEED SUBJECT TO INCORPORATION OF CHANGES INDICATED											
COPIES TO							Date				
							By				
							FOR EMPLOYER				
							DATE:				
Corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications. This check is only for review of general conformance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions selecting fabrication processes and techniques of construction; coordinating his work with that of other trades, and performing his work in a safe and satisfactory manner.											
TYPE : SD:Shop Drawing CA:Calculation SM:Sample MS:Method Statement GT:Guarantee TF:Temporary Facilities OT:Other CT:Certificates TT:Test Results MK:Mock-up MD:Manufacturer's Data											

HYDE PARK PROJECT- NEW CAIRO

SUBMITTAL TRANSMITTAL							DS- GE-001	Rev. 0
TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, MATERIALS, ETC.							Date:	27-05-2021
Contract Name: Construction of underground Potable & Fire Fighting Water Tank				Contract No.: CP#120				
From: KHARAFI NATIONAL								
To: Engineering Consultants Group								
RE: ALL RELATED WORKS - UNDER SEPARATE COVER (THE DRAWINGS, DOCUMENTS, MATERIALS, ETC. SHOWN BELOW ARE NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE)							SUBMITTED FOR	
							CODE	
							APPROVAL	
							FOR INFORMATION	
							OTHERS	
							ACTION	
							APPROVE	
							APPROVE AS NOTED	
							REVISE AND RESUBMIT	
							REJECTED	
							FOR INFORMATION	
QTY	ITEM REF	REV	DOCUMENT TYPE	COPIES	DESCRIPTION	TYPE	CODE	
							Submittal	Action
1		0	QT	1 Original	Concrete Mix Design Summary	QT	1	
Attached		(200 x A4)		FOR CONTRACTOR		DATE		27-05-2021
Engineer's Name: <u>Dr. Mohamed Elmaghrabi</u> (Signature) ENGINEER'S COMMENTS: <u>Concrete Mix Design Summary is approved for construction.</u> <u>2. The concrete mix design is in accordance with the specifications.</u> <u>3. The concrete mix design is in accordance with the specifications.</u> <u>4. The concrete mix design is in accordance with the specifications.</u> <u>5. The concrete mix design is in accordance with the specifications.</u> <u>6. The concrete mix design is in accordance with the specifications.</u> <u>7. The concrete mix design is in accordance with the specifications.</u> <u>8. The concrete mix design is in accordance with the specifications.</u> <u>9. The concrete mix design is in accordance with the specifications.</u> <u>10. The concrete mix design is in accordance with the specifications.</u>								
COPIES TO:								
FOR ENGINEER								
DATE								
EMPLOYER'S COMMENTS (IF REQUIRED)								
ECG is hereby approved for construction. Dr. Mohamed Elmaghrabi 27-05-2021 APPROVED AS NOTED PROJECT NO. 120 DATE: 27-05-2021								
COPIES TO:								
FOR EMPLOYER								
DATE								
Corrections or comments made to drawings or documents during the review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications. This check is only for review of general correspondence with the design content of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and coordinating all quantities and dimensions, selection of materials, processes and methods of construction, construction methods, and construction of other trades, and performance of work in a safe and satisfactory manner. TYPE: CD Shop Drawing, CE Calculation, SM Sample, MS Material Statement, QT Quantity, TR Temporary Facilities QT: Quantity, CE: Calculation, TR: Test Results, MS: Material Statement, SM: Sample								



HYDE PARK PROJECT- NEW CAIRO

SUBMITTAL TRANSMITTAL TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, MATERIALS, ETC. Contract Name : Construction of underground Potable & Fire Fighting Water Tank From: KHARAFI NATIONAL To: Engineering Consultants Group WE ARE SENDING HEREWITH / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS/ DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE AS NECESSARY)						DS-GE-001		Rev. 0
						Date: 27-05-2021		
SUBMITTED FOR APPROVAL YOUR INFORMATION OTHERS ACTION APPROVED APPROVED AS NOTED REVISE AND RESUBMIT REJECTED FOR INFORMATION						CODE 1 2 3 A B C D E		
QTY	ITEM REF	REV	DOCUMENT TYPE	COPIES	DESCRIPTION	+ TYPE	CODE	
							Submittal ¹	Action ²
1		0	OT	1 Original	Concrete Mix Design Sermix	OT	1	B/C
Attached : (205 x A4)						FOR CONTRACTOR	DATE: 27-05-2021	
Engineer to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor REMARKS: ENGINEER'S COMMENTS: <i>Sermix is approved concrete manufacture</i> <i>* Submit only used strength 180, 250, 300, 400 kg/cm²</i> <i>* Submit admixture materials for concrete 400 kg/cm² for Non</i> <i>permeability concrete</i> <i>* Follow comments in attached documents</i> <i>* Follow project specs section 3300 & 13430</i>								
COPIES TO						FOR ENGINEER		
EMPLOYER'S COMMENTS (IF REQUIRED)						DATE:		
ECG Engineering Consultants Group Hyde Park-New Cairo (Project: 1277) C: REVISE AND RESUBMIT WORK SHALL NOT PROCEED						ECG Engineering Consultants Group Hyde Park-New Cairo (Project: 1277) B: APPROVED AS NOTED WORK MAY PROCEED SUBJECT TO INCORPORATION OF CHANGES INDICATED		
COPIES TO						DATE:		
FOR EMPLOYER						DATE:		
Corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications. This check is only for review of general conformance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions selecting fabrication processes and techniques of construction, coordinating his work with that of other trades, and performing his work in a safe and satisfactory manner.								
TYPE : SD: Shop Drawing CA: Calculation SM: Sample MS: Method Statement GT: Guarantee TF: Temporary Facilities OT: Other CT: Certificates TT: Test Results MK: Mock-up MD: Manufacturer's Data								



E.C.G. *Environ Biol Fish* (2015) 98:1111–1121
DOI 10.1007/s10641-015-0260-3

HYDE PARK PROJECT- NEW CAIRO

 AVIC INTL  中国中铁 CREC	10th of Ramadan Railway Project	
	Project No: 76/M	
Drawing/Document Transmittal		

DRAWING/DOCUMENT TRANSMITTAL

Transmittal No. : 76/M-T-PEO-HA-CM-01/012

Date: Feb.20, 2019

Project No.: 76/M

From: Mr. Zhang Xuecai

Transmitting

- ☒ Hard Copy (Letter & Attach.)
☐ Electronic File
☐ CD-ROM
☐ Others

To: Eng. Amr El Tanbouli

Dwg/Doc No.	Copy	Title
76/M-L-PEO-HA-026	1 Hard copy	Reply to "Sermix" concrete supplier prequalification

- | | |
|---|---|
| ☐ For Review | ☒ For Information |
| ☐ For Approval | ☐ For Filing |
| ☐ For Construction | ☒ For Reply |

Remarks:	

Transmitted By: 

Received By:

Date:



To: Eng. Amr El Tanbouli
The Deputy Project Director
H.A.C Construction (HAC)
Cairo, Egypt
Ref: 76/M-L-PEO-HA-026
Your Ref: LRT/HAC/1/1/26/2019 dated 23/01/2019

Date: Feb. 20, 2019

10th of Ramadan Railway Project

Subject: Reply to "Sermix" concrete supplier prequalification

Dear Sir,

With reference to your above subject, kindly be informed that "Sermix" concrete supplier has been approved by NAT.

For your Kindly attention and further action, find here enclosed a copy of NAT approval.

Yours Sincerely,


Mr. Han Bao



On behalf of CREC - AVIC INTL Consortium
Fax: 2-22918435
Mobile: 01110505388
Email: hanbao@avic-intl.cn

Attachment:

NAT Approval Ref.: TD/236/690 dated 11/02/2019

**CONSTRUCTION OF 10TH OF RAMADAN RAILWAY
PROJECT (LRT) - CONTRACT No. 76 / METRO**

Studies Sector

Inter office memo No.: TD/236/690

date: 11/2/2019


الهيئة العامة للتخطيط
NATIONAL AUTHORITY FOR PLANNING
(NATP)



Transmittal of approved Documents

Messrs.: AVIC International Holding Corp.

37, Hassan Sadek Street, Heliopolis, Cairo, Egypt.



Ref.: 76/M-T-PEO-NAT-CM-01/035 of 7/2/2019.

Document No.: 76/M-L-PEO-NAT-446.

Sub: LRT- Pre-qualification documents of "Sermix "Concrete Batch Plant

Dear Sirs;

Referring to your above letter concerning the above subject, kindly
be informed that the documents is considered approved.

We remain,

Yours faithfully

بش
لشكال

Nadia
12/2/2019
Eng. Nadia Hammad

Acting As Head of Central Dep. Of Studies

Copy to:

- K&A
- CWD

SUB-CONTRACTOR & SUPPLIER APPROVAL REQUEST- (SAR)

Date : 2-04-2019

From the Contractor : Cicon Civil Construction Co.

Approval Requested For : Sermix result after 3 days


Request No: SF-07-IV #1-SAR-STR-02(RV02) (xv03)


Signature : _____

Dear Sir ,

Please find enclosed herewith 1 sets of supporting documents pertaining to Proposed subcontractor which includes the following :

1. Name and classification
2. Details of recent performances
3. Type, Number and current location of plants to be deployed on this project
4. Full list of names, Qualifications and Experience of subcontractor staff
5. Detailed and comprehensive method statement of performance
6. Written confirmation that he will Act and Comply in full conformity with the contract and the main contractor's construction program.
7. Certificates / Licenses from relevant authorities




Main Contractor


☒ APPROVED


☐ APPROVED AS NOTED

☐ REJECTED

(An approval does not relieve the Contractor of his obligations under the Contract and he shall be liable for all acts, defaults and negligence by the subcontractor)

Approved




Consultant Engineer

Employer Representative



JZ-01

Al-Jazi Avenue

YAMM
Engineering & Contracting S.A.E

نموذج اعتماد

اعتماد Concrete Mix Design (الشركة السعودية المصرية)

011

..

الموضوع :

رقم المسلسل :

مراجعه :

التاريخ : ١٧/٠٣/٢٠١٨

عماره : الموقع العام

الدور : الموقع العام

نوع المرفقات :

المرفقات :

رسومات ولوحات

كتالوجات تشغيل وصيانه وشهادات

عينه ومواد

عدد (٤) ورقة A4 + Cover

الاعتماد

وصف العنصر

اعتماد Concrete Mix Design (الشركة السعودية المصرية)

خرسانة عادية إجهاد ٢٠٠ كجم / سم ٢

خرسانة مسلحة إجهاد ٣٠٠ كجم / سم ٢

خرسانة مسلحة إجهاد ٤٠٠ كجم / سم ٢

خرسانة إجهاد مبكر ٤٠٠ كجم / سم ٢

مدير المشروع : المهندس / علي أبو النور

مدير المكتب الفني : المهندس / مرسى عباس

التوقيع :

التوقيع :

ملاحظات الاستشاري :

١- تم اعتماد خطة خرسانة ٢٠٠ كجم / سم ٢

٢- تم اعتماد خطة خرسانة ٣٠٠ كجم / سم ٢

٣- تم اعتماد خطة خرسانة ٤٠٠ كجم / سم ٢

تم مدير المشروع بعد الاستشاري

RECEIVED

20 MAR 2018

YAMM
Engineering

استلام المقاول :

تم الاستشاري

17 MAR 2018

RECEIVED

تم

17 MAR 2018

YAMM
Engineering

معتمد ويبدأ المقاول في العمل

معتمد مع وجود ملاحظات ويبدأ المقاول في العمل

غير معتمد ويقدم مره اخرى ولا يبدأ المقاول في العمل

غير معتمد ولا يعاد تقديمه مره اخرى

المقاول

REDCON CONSTRUCTION CO.
AL JAZI PROJECT

اسم الاستشاري :

التوقيع :

التاريخ : ٢٠١٨ / /

التاريخ : ٢٠١٨ / /



SUPPLIER APPROVAL REQUEST

Project Name: AL-Burouj
Project No: CGP01V903
Employer: Capital Group Properties

Package: Infrastructure
Phase: Phase I
ENGINEER: Shaker Consultancy Group
Contractor: Kharaafi National

From the Supplier: **Saudi Egyptian Ready Mix (Sermit)**

Date: 27-09-2018

Approval Requested For: Ready Mix Concrete

No: SAR-5042-GE-ST-003

REV: 00

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith 1 Set of supporting documents pertaining to Proposed Supplier which includes the following:

1. Technical Information About Our Products
2. Prequalification
3. List Of Projects
4. Dimensional Capacity by Products
5. Certificates
6. Material Test result
7. Approved (SAR)



- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

* Attached approved submittal for Sermit Saudi Egyptian Ready Mix supplier in AL-Burouj Project.

Attachments:

Hard Copy ☐

Soft Copy (CD) ☐

Mah Tassef
Main Contractor
Authorized Representative

Approved ☐

☒ Approved With Comments

Not Approved ☐

** Initial approval until the following observations are corrected:*
1. Test results shall be provided and receiving crushing results.
2. Completing the shed for all material (sand aggregate).
3. Connecting and operating the water chiller.

Fajr Behn
Engineer
Authorized representative

Comments of Employer's Representative & Project Director:



Employer Representative
Authorized representative

PALM HILLS
DEVELOPMENTSPALM HILLS DEVELOPMENTS
New Cairo & K.S.A.

Ref. CITY 110915

Date: 15 September 2011

15, Hassan Allam st.
Heliopolise
Cairo
Egypt
Tel. +202- 24184253 / 2415125 / 24152856

Attn. Mr. Mohamed Allam
Board Member

Subject: Ready Mix Supplier Agreement
Park View Project

Dear Mr. Mohamed

Regarding Park View Project, Please find enclosed the two original copy of the Saudi Egyptian Ready Mix Company S.A.E (Sermix) for supply ready mix concrete according to the attached concrete mix design which approved technically.

For your kind action in order to sign the agreement

Regards,

Ashraf Diallo
Development Manger

Ashraf Diallo
15/9/2011

منطقة العمارات السكنية

مشروع مدينتي - "B7"

شركة
الاسكندرية
للانشاءات
17/7/2011
17/7/2011

Madinaty / B7 / 6189/site/W.EI/198

14/4/2011

لادة / شركة الاسكندرية للانشاءات

لية السيد المهندس / ملجد ابراهيم مدير عام قطاع (6) المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

بموضوع: طلب اعتماد شركة الخرسانة الجاهزة " الشركة السعودية المصرية للخرسانة
جاهزة"

بالاشارة الي الموضوع اعلاه . ردا علي خطابكم رقم 11/584/6 بتاريخ 2011/4/3 و بناء
علي ما تم بخصوص :

- 1- زياره محطة الخرسانه و التأكد من جودة المحطة
- 2- بالاطلاع علي الاختبارات الخاصة بمواد الخرسانه و الاطلاع على شهادات المعايير و
التأكد من صلاحيتها .
- 3- بعد التأكد من اجتياز مكعبات الخرسانه الخاصه بتكسيير 3 ايام و 7 ايام يتم الموافقه
مبدئيا علي استخدام المحطة في اعتمق الصب الخاصه بالخرسانه العاديه و المسلحه
مع الالتزام بعمل الاختبارات الشهرية علي جميع المواد المستخدمه فيها الخرسانه في
احد المعامل المعتمده لدي المالك مع الالتزام بإعادته معايير المحطة في حين انتهاء فتره
المعايير الحاليه و مع الالتزام بعمل جميع اختبارات الخرسانه في الموقع للتأكد من
صلاحيتها .

مع وافر التحية

مدير المشروع
م.أ / هائل النحاس

19/4
2011

صورة للمصادق:

م / خالد الديك
م / محمد عيده

صالح حجاب

عسمة وإقتصادية متكاملة
خلاف سبور معلقا ١٩٧٥ ٢٠٠٨

مشروع : امتداد الرحاب
المالك : الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني
رقم المشروع : ٦١٨٨

: اعتماد شركة خرسانة جاهزه .

٢٠١٠/١٢/٢٠

M_21-12-10-002

مركة الاسكندرية للانشاءات

سيد المهندس : حسنى المولد

المحترمين

المحترم

مدير عام التنفيذ

طيبة وبعد ،،،

لاره الى الموضوع اعلاه اعتماد شركه الخرسانه الجاهزه (الشركة السعودية
رية للخرسانة الجاهزة- سيرميكس) لامانع من توريد ويتم التقويم بعد ٤٠ عمالية
بالموقع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١٤
٥٠١٠
م / محمد حجاب
المهندس المقيم

شروع امتداد الرحاب (٢) المرحلة الثامنة	
قطاع م / حسنى المولد	
RECEIVED	
Name	كود ١٤ / ١٥٧
Date	٥١٠ / ١٤ / ٢١

ورة لعناية السيد المهندس : عبدالغفار سيد احمد
رفقت : عدد ورق (١) A4



المستند رقم: 100/100
إملاك الرحاب 2
المنطقة الثامنة

تاريخ	2010/12/20 م
موضوع	مشروع امتداد مدينة الرحاب 2 - المنطقة الثامنة
موضوع	اعتماد شركة خرسانة جاهزة (الشركة السعودية المصرية للخرسانة الجاهزة - سيرميكس)
إلى السيد	السيد / محمد / عبد الله / المهندس / مقيم (مكتب صفح وحجب المستندات)
رجع	ACC-R08-QC-0571

**بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم لسيادتك بطلب اعتماد شركة الخرسانة الجاهزة

(الشركة السعودية المصرية للخرسانة الجاهزة - سيرميكس)

وعليه نرجو من سيادتك إفادتنا بالرأي والإفاده بعد الاعتماد حتى يتمكن لنا بدء التعاقد مع الشركة لبدء العمل وذلك لمواكبة البرنامج الزمني الخاص بالهيكل الخرساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بر إدارة ضبط الجودة

يونس / محمد الأصغر

10/10/10
10/10/10

مدير عام تنفيذ القطاع

مهندس / حسي المولد
مشروع امتداد الرحاب 2
المنطقة الثامنة

المرفقات:- (اصل خطاب الشركة + الكatalog الخاص بالشركة + تصميم الخطط).


الإمكندرية: محرم بك - ميدان الطريق الصحراوي - بجوار إدارة المرور : 03 / 3609269 ت : 03 / 3600259 فاكس : (ص.ب 754)
القاهرة الكبرى : الدقي - 36 ش - شارع مصر - ت : 02 / 33312000 فاكس : 02 / 33360427 - (ص.ب 12311)
تليفاكس : 02 / 22471833

Material/ Equipment Submittal				
I.D.	Description	Model	Manufacturer	Supplier
	Concrete			Sermix
Attached: Technical data sheet & pre-qualified				
WE CERTIFY THAT THESE MATERIALS				
Raw material ☐ Manufactured ☒				
Local ☒ Imported ☐				
Submittal no. VG-PHD-58-MS-UECC-019				
References				
Specifications				
Dwg. No.				
Consultant COMMENTS AND ACTION CODE RECOMMENDATIONS.				
Remarks				
① Concrete temp $\geq 32^{\circ}$				
② Slump should be 15-18 cm during pouring.				
Approved ☐ Approved as Noted ☐ Approved as Noted-Resubmit ☐ Disapproved ☐ Info Required ☐ Noted ☐				

 HASSAN ALLAM CONSULTING ENGINEERS		 CITY REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. (CREDC) PARK VIEW		EHAF CONSULTING ENGINEERS DR. EZZ EL DIN & DR. HUSSEIN ABDEAS 13 ADE EL BARADY, MADINET NASR, EL HELWAN, CAIRO, EGYPT TEL: 0111 444 4444	
Material / Equipment Submittal					
ID	Description	Model	Manufacturer	Supplier	Submittal no. PHM-MS-050
	CONCRETE MIX DESIGN		SERVIS		
WE CERTIFY THAT THESE MATERIALS					
Raw material		☐ Manufactured		☐	
Local		☐ Imported		☐	
CONTRACTOR SIGNATURE Project Manager: <i>[Signature]</i> DATE: 19 JUL 2011					
CONSULTANT'S SIGNATURE (EHAF) Engineer Sign: <i>[Signature]</i> DATE: 19 JUL 2011					
OWNER'S SIGNATURE Name: <i>[Signature]</i> DATE: 19 JUL 2011					
APPROVAL STATUS: ☐ Approved ☐ Approved as Noted ☐ Approved as Noted-Resubmits ☐ Disapproved ☐ Info Required ☐ Noted					

CONTRACTOR COMMENTS AND ACTION CODE RECOMMENDATIONS.

Final approval after trial mix & results
 Contractor to give instruction to fix
 Batch plant that Temp & 32 & trip interval time & 25 hours



SUBMITTAL TRANSMITTAL SHEET

CIVIL

Project Name	GARDEN HEIGHTS PROJECT- CLUSTER 3 - CAIRO - EGYPT	Project No.	1277
		Date	Saturday, January 14, 2012

Submittal No.:	976	Revision:	1
----------------	-----	-----------	---

Submittal Title: INSPECTION CHAMBER FABRICATED STEEL COVER

We are sending herewith under separate cover the drawings / documents / samples listed below:

ITEM NO	DWGS SPECS BOQ REF	DESCRIPTION	TYPE	COPIES	REMARKS
1		SERMIX (READY MIX CONCRETE) ATTACHED COPY OF ECG APPROVAL FOR MIDDLE EAST COMPANY	MD	1HARDCOPY	

TYPE: SD= Shop Drawings, SM= Sample, GT= Guarantee, MD= Manufacturer's Data, CT= Certificates, TT= Test Results, OT= Other

Supplier / Manufacturer:

We certify that the documents / materials submitted herewith have been reviewed in detail and are in strict conformance with the contract drawings and specifications except as otherwise stated.

Contractor Name:

THE EGYPTIAN ENG. &
TRAD. CO. (JET)

Signature:

Rcv'd By:

Date:

Design Consultant Review Comments

Consultant Decision

- ☒ Approved
- ☐ Approved As Noted
- ☐ Not Approved
- ☐ Not Required

Design Consultant (Name):

Signature:

Rcv'd By:

Date:

Date:

Corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of The Contract. This check is only for review of general conformance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions, selecting fabrication processes and techniques of construction, coordinating his work with that of other trades and performing his work in a safe and satisfactory manner.

Copy to:

Head
Office
☐

Consultant

☐

QS

☐

Other

☐

Sheet No. _____ of _____

ASACOM
AUTOMATION
E-131

HYDE PARK
NEW CAIRO


ECG

SUBMITTAL TRANSMITTAL SHEET #	082	REVISION #	0
-------------------------------	-----	------------	---

Project Name :	GARDEN HEIGHTS PROJECT	Project No.	
		Date	12/7/2011

Submittal No. :	082	Revision	0
Submittal Title :	Ready Mix Concrete		

ITEM NO.	DWGS SPECS BOQ REF.	DESCRIPTION	TYPE	COPIES	REMARKS
1	—	Saudi Egyptian Ready Mix Concrete (SERMIX)	MD		




TYPE : SD = Shop Drawing , SM = Sample , MD = Manufacturer's , CT = Certificates , TT = Test Results , OT = Other

Supplier / Manufacturer :

We certify that the documents / materials submitted herewith have been reviewed in detail and are in strict conformance with the contract drawings and specifications except as otherwise stated.

Name :

Ramy Albert



Rcv'd By :

Date :

12/7/2011

Time :

Design Consultant Review Comments		Consultant Decision	
Approved		☒	Approved
		☐	Approved As Noted
		☐	Not Approved
		☐	Not Required
Name :	Signature :	Rcv'd By :	
		Date :	
		Time :	

GARDEN HEIGHTS PROJECTS


SUBMITTAL TRANSMITTAL SHEET # 0011

Project Name	Maisonette blocks cluster 6	Project No.	1277
		Date	3/9/2012

Submittal No.: 0011	Revision:	0 civil
----------------------------	------------------	---------

Submittal Title:

We are sending herewith under separate cover the drawings / documents / samples listed below:

ITEM NO.	DWGS. SPECS BOQ REF.	DESCRIPTION	TYPE	COPIES	REMARKS
1		SERMIX BATCH PLANT	OT	2 ORIGINAL	

TYPE: SD= Shop Drawings, SM= Sample, GT= Guarantee, MD= Manufacturer's Data, CT= Certificates, TT= Test Results, OT= Other

Supplier / Manufacturer:

We certify that the documents / materials submitted herewith have been reviewed in detail and are in strict conformance with the contract drawings and specifications except as otherwise stated.

Contractor Name: Misr engineering development company (medcom)	Signature: <i>M. HEDA</i>	Rcv'd By:	
		Date:	

Design Consultant Review Comments

Accepted as noted Subject to: 1- design mix as per project spec's to be submit for approval 2- trial mix to be done for each mix and approved.	Consultant Decision	
	☐	Approved
	☒	Approved As Noted
	☐	Not Approved
	☐	Not Required

Design Consultant (Name):	Signature: <i>H. Sami</i>	Rcv'd By:	
		Date:	
		Date:	

Corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of The Contract. This check is only for review of general conformance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions, selecting fabrication processes and techniques of construction, coordinating his work with that of other trades and performing his work in a safe and satisfactory manner.

Copy to:


Head Office	☐	Consultant	☐	QS	☐	Other	☐
-------------	--------------------------	------------	--------------------------	----	--------------------------	-------	--------------------------

Sheet No. _____ of _____



Turner

MIVIDA PROJECT



Transmittal No.	021 Rev.1
	PK.072-QC-ST-021 Rev.1
Date: 19/11/2015	
SUBMITTED FOR	CODE
APPROVAL	1
YOUR INFORMATION	2
	3
ACTION	
APPROVED	A
APPROVED AS NOTED	B
NOTED FOR RESUBMITTAL	C
NOT APPROVED	D

Contractor Name: Al Shafar For Real Estate Investment and General Contracting

TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, SAMPLES, ETC.

Contract
Construction Of Parcel 10 Apartments & Mivida Security System (phase 1)
TO CS: EHAF
SITE OFFICE
WE ARE SENDING HEREWIT Sermix Concrete Mix Design & Calibration for Sermix Patch Plant

QTY	DRWS., SPEC. OR BOQ. REF.	ITEM SEQ NUMBER	DESCRIPTION	+TYPE	CODE	
					Submittal	Action
3	SPECS :Division 3 Section 03005	N.A	Sermix Concrete Mix Design	OT	1	B
3	SPECS :Division 3 Section 03005	N.A	Calibration for Sermix Patch Plant	OT	1	B

CONTRACTOR'S SIGNATURE *for Peter Moul*

DATE: 19/11/2015

RECEIVED BY CS:

DATE:

CC: PROJECT MANAGER

CS to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor

CONSTRUCTION SUPERVISION REMARKS:

* Final approval subjected to submitting the following:-
1- Test results for the concrete components samples by the approved,
2- Results of crushing cubes for all mix design after 7 & 28 days.
* Random visits will be done to inspect the Patch Plant & to make
all the necessary tests.

Corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications.
This check is only for review of general conformance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents.
The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions selecting fabrication processes and techniques of construction;
coordinating his work with that of other trades, and performing all work in a safe and satisfactory manner.

CS SIGNATURE

DATE: 21/11/2015

RECEIVED BY CONTRACTOR

DATE:

CC: PROJECT MANAGER

TYPE: SD - Shop drawings

SM - Sample

GT - Guarantee

MD - Manufacturer's Data

CT - Certificates

OT - Other

SUBMITTAL CODE

1: Submittal for Approval

2: Submitted for information

3: others

Action code

A: APPROVED

B: APPROVED AS NOTED

C: NOTED FOR RESUBMITTAL

D: NOT APPROVED

ASGC
Received
Date: 21.11.2015



Contractor Name : CRC - Dorra				Transmittal No. : 041	
TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, SAMPLES, ETC.				Rev.02	
Dedicate To				Date : 20/04/2016	
Contract		Mivida - Construction Of Parcel		SUBMITTED FOR	
MTR-STR-06-Rev.02		21		APPROVAL	
TO CS : AL AMAR Consulting Group		CIVIL		CODE	
SITE OFFICE		PACKAGE NO. 75		1	
WE ARE SENDING HEREWITH / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS/				YOUR INFORMATION	
DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE AS NECESSARY)				2	
				Others	
				3	
				ACTION	
				APPROVED	
				A	
				APPROVED AS NOTED	
				B	
				NOTED FOR RESUBMITTAL	
				C	
				NOT APPROVED	
				D	
QTY	DRWS., SPEC. OR BOQ REF	ITEM SEQ NUMBER	DESCRIPTION	+TYPE	CODE
			Prequalification for Ready mix Concrete	MD	1
			Supplier Sermix		B
			Saudi Egyptian Ready Mix		
			Attachment:-		
			Manufacture data catalogue		
			Design mix & test report		

CONTRACTOR'S SIGNATURE

DATE : 20/04/2016

RECEIVED BY CS :


DATE :

CC: PROJECT MANAGER

CS to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor

CONSTRUCTION SUPERVISION REMARKS :

Approved design mix, starting Trial mix for all grades under supervision CS.



Corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications. This check is only for review of general conformances with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents. The contractor is responsible for confirming and establishing all quantities and dimensions selecting fabrication processes and techniques of construction coordinating his work with that of other trades, and performing his work in a safe and satisfactory manner.

CS SIGNATURE

DATE : 21/4/2016

RECEIVED BY CONTRACTOR

DATE :

CC: PROJECT MANAGER

TYPE: SD - Shop drawings

SUBMITTAL CODE

ACTION CODE

SM - Sample

1: Submitted for Approval

A: APPROVED

GT - Guarantee

2: Submitted for information

B: APPROVED AS NOTED

MD - Manufacturer's Data

3: others

C: NOTED FOR RESUBMITTAL

CT - Certificates

D: NOT APPROVED



MIVIDA PROJECT

Turner



Transmittal No. : 346

Rev.0

Contractor Name : Gama For Trading & Contracting

Date : 13-12-2016

TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, SAMPLES, ETC.

Dedicate To

Contract

Mivida - Construction Of Parcel

STR.

SC-MVD147-PKG80-ST-GEN-20

19

PACKAGE NO. 80

TO CS : AL AMAR Consulting Group
SITE OFFICE

SUBMITTED FOR	CODE
APPROVAL	1
YOUR INFORMATION	2
Others	3
ACTION	
APPROVED	A
APPROVED AS NOTED	B
NOTED FOR RESUBMITTAL	C
NOT APPROVED	D

WE ARE SENDING HERewith / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS/
DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE AS NECESSARY)

QTY	DRWS, SPEC. OR BOQ REF.	ITEM SEQ NUMBER	DESCRIPTION	+TYPE	CODE	
					Submittal	Action
1			Prequalification & Mix Design for Ready mix Concrete Supplier SERMIX	MD	1	B

Attachment : Catalogue + Mix Design + Test Reports

CONTRACTOR'S SIGNATURE :

RECEIVED BY CS :

CC: PROJECT MANAGER

CS to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor

CONSTRUCTION SUPERVISION REMARKS

Approved design mix, starting trial mix for all grades under supervision CS.

CS SIGNATURE

RECEIVED BY CONTRACTOR

CC: PROJECT MANAGER

* TYPE: SD - Shop drawings

SM - Sample

QT - Quotation

MD - Manufacturer's Data

CT - Certificates

OT - Other

SUBMITTAL CODE

1: Submitted for Approval

2: Submitted for information

3: others

ACTION CODE

A: APPROVED

B: APPROVED AS NOTED

C: NOTED FOR RESUBMITTAL

D: NOT APPROVED

Gama

Mivida Project

Transmittal No. : 0664

Rev.00

Contractor Name : CRC Contracting - Dorra Group		Date : 7-Feb-2019				
TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, SAMPLES, ETC.		Didectae to	SUBMITTED FOR			
			APPROVAL			
Contract	Mivida - Construction of PARCEL 1A	DOC-Structural	YOUR INFORMATION			
DOC-STR-035-Rev.00		PACKAGE NO. 113	Others			
TO CS : AL AMAR Consulting Group SITE OFFICE		ACTION				
		APPROVED	A			
		APPROVED AS NOTED	B			
		NOTED FOR RESUBMITAL	C			
		NOT APPROVED	D			
WE ARE SENDING HEREWITH / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS/ DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE AS NECESSARY)						
QTY	DRWS., SPEC. OR BOQ..REF.	ITEM SEQ NUMBER	DESCRIPTION	+TYPE	CODE	
					Submittal	Action
			Concrete mix design Supplier sermix company	OT	1	(B)
			Attachment :-			
			4 pages A4 Previous approval Transmittal No. 253			

CONTRACTOR'S SIGNATURE

Handy Aegazy

DATE : 7-Feb-19

RECEIVED BY CS :

DATE :

CC: PROJECT MANAGER

CS to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor

CONSTRUCTION SUPERVISION REMARKS

* ~~submit~~ Trial mix.

* For C300 with w/c = 0.43 use
For Below Grade castings.

* for C300 with w/c = 0.50 use For
All super structure except S.O.G

Corrections or comments made relative to submittal for this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications.
This check is only for review of general compliance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents.
The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions selecting fabrication processes and techniques of construction
coordinating his work with that of other trades and performing his work in a safe and satisfactory manner.

CS SIGNATURE

Adnan waly

DATE : 4-2-2019

RECEIVED BY CONTRACTOR

DATE :

CC: PROJECT MANAGER

+ TYPE: SD - Shop drawings

SM - Sample

GT - Guarantee

MS - Material sample

PT - Particular

OT - Other

SUBMITTAL CODE

1- Submittal for Approval

2- Submittal for information

3- Other

Action code

A- APPROVED

B- APPROVED AS NOTED

C- NOTED FOR RESUBMITAL

D- NOT APPROVED



MIVIDA PROJECT

TIME



Transmittal No. : 0653

Rev.00

Date : 2-Feb-2019

Contractor Name : CRC Contracting - Dorra Group

TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, SAMPLES, ETC.

Didectae to

SUBMITTED FOR

CODE

Contract

Mivida - Construction of
PARCEL 1A

MTR-Structural

APPROVAL

1

MTR-STR-023-Rev.00

PACKAGE NO. 113

YOUR INFORMATION

2

TO CS : AL AMAR Consulting Group
SITE OFFICE

Others

3

ACTION

APPROVED

A

APPROVED AS NOTED

B

NOTED FOR RESUBMITAL

C

NOT APPROVED

D

WE ARE SENDING HERewith / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS/
DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE AS NECESSARY)

QTY	DRWS., SPEC. OR BOQ. REF.	ITEM SEQ NUMBER	DESCRIPTION	+TYPE	CODE	
					Submittal	Action
			Prequalification for ready mix Supplier Sermix	MD		(B)
			Attachment :- 220 page A4			

CONTRACTOR

RECEIVED BY CS :

CC: PROJECT MANAGER

CS to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor

CONSTRUCTION SUPERVISION REMARKS

DATE : 2-Feb-19

DATE :

* submit design mix.



7-19 4-2
Youssef

Corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications.
This check is only for review of general conformity with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents.
The contractor is responsible for confirming and verifying all quantities and dimensions, including calculation processes and techniques of construction,
coordinating his work with that of other trades, and performing his work in a safe and satisfactory manner.

CS SIGNATURE

RECEIVED BY CONTRACTOR

DATE 03/02/2019

DATE

CC: PROJECT MANAGER

* TYPE: SD - Shop drawings

SVE - Sample

CE - Certificate

CM - Construction Method

SUBMITTAL CODE

1 - Submittal for Approval

2 - Submittal for Information


3 - Other

Action code

A - APPROVED

R - APPROVED AS NOTED

N - NOTED FOR RESUBMITAL

 HASSAN ALLAM CONSULTING ENGINEERS	 CITY REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. (CREID) PARK VIEW	 EHAF CONSULTING ENGINEERS DR. EZZ EL DIN & DR. HUSSEIN ABBAS LABY ELKURHAY NATION ST. MOTIASHIM, CAIRO, EGYPT EHAF@EHAF.COM			
Material / Equipment Submittal					
ID	Description CONCRETE MIX DESIGN	Model	Manufacturer SERMIX	Supplier COMPANY	Submittal no. PHM-MS-050
WE CERTIFY THAT THESE MATERIALS					
		Raw material ☐ Manufactured ☐			
		Local ☐ Imported ☐			
References					
Specifications		Dwg. No.		BOQ	
Consultant COMMENTS AND ACTION CODE RECOMMENDATIONS.					
Remarks Final approval after trial mix & results Contractor to give instruction to fix interval time & 25 hours Batch plant that Temp & 32 & trip interval time & 25 hours ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F					
CONTRACTOR SIGNATURE Project Manager, Sign: 		CONSULTANT'S SIGNATURE (EHAF) Engineer Sign: 		OWNER'S SIGNATURE Name: 	
DATE: D 19 M 07 Y 2011		DATE: D 19 M 07 Y 2011			
☐ Approved		☐ Approved as Noted		☐ Approved as Noted- Resultant	
☐ Disapproved		☐ Info Required		☐ Noted	

SUBMITTAL NO. RED-DMA- I.C-DOC-SUB-016- REV1



DATE:

17-Jul-2018

PROJECT NAME : Construction of Residential building NO (CAI-14,16,18,20)

OWNER Mountain view

CONTRACT NO. MV-NCAI-COIV-18-09

CONTRACTOR: Redcon

ENGINEER / DMA

SUBCONTRACTOR

REDCON Construction Co.

Item Description

PREQUALIFICATION FOR SERMIX
(SAUDI Egy. Ready Mix)

Discipline

19 JUL 2018

Area of Application

Submittal Items

Specification Ref.

Standards Ref.

BOQ Ref. No.

Attach. Catalogue & Original Cert.

RECEIVED

Attached Documents

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☐ Quality Plan | ☐ Resumee | ☐ Reports | ☐ Safety Plan |
| ☐ Method Statement | ☐ Organization Structure | ☒ Tests Results | ☐ Feasibility Study |
| ☒ Sub Contractor Prequalification | ☐ Site Layout | ☐ Insurance Certificate | ☐ Design Criteria |
| ☐ Others _____ | | | |

We certify that the above submitted items have been reviewed in detail and are in strict conformity with the contract documents except as otherwise stated and also that the document's sources indicated above have been reviewed in detail

FROM : THE CONTRACTOR

Name: Eng Dalia Maher

Signature:

DATE:

17-Jul-2018

DISTRIBUTION TO

☐ RE

CC:

☐ PM

CC:

ENGINEER'S COMMENTS

☐ Attachment

The prequalification is approved with consideration The followings:-

- 1- monthly quality report should be submitted.
- 2- Design Concrete mix for each grade should be submitted with considering the attached comments

ACTION CODE

- ☐ A Approved As Submitted ☐ B Approved -Except as Noted ☐ C Revise-Resubmit ☐ D Rejected

- 3- The Concrete is not supplied prior to inspection visitation for the plan and making the trial mixes

FROM : THE ENGINEER

Name: Jack. Hossny

Signature:

Date:

DISTRIBUTION TO

☐ CONTRACTOR

CC:

CC:

PROJECT MANAGER

Approval by the PM shall not relieve the Contractor of its obligations and liabilities under the contract or constitute authorization, of any change to contract document, and therefore, shall not imply any recognition whatsoever of additional time or cost to the contract

SUBMITTAL NO. RED-DMA-I.C-DOC-SUB-016-REV0



DATE : 06/6/2018

PROJECT NAME : Construction of Residential building NO (CAI- 14,16,18,20)		OWNER : Mountain view
CONTRACT NO. MV-NCM-CQIV-18-09		CONTRACTOR: Redcon
ENGINEER / DMA		SUBCONTRACTOR

Item Description	PREQUALIFICATION FOR SERMIX (SAUDI Egy. Ready Mix)	Discipline
Area of Application		
Submittal Items		
Specification Ref.		Standards Ref.
BOQ Ref. No.		

Attached Documents

☐ Quality Plan	☐ Itesumee	☐ Reports	☐ Safety Plan
☐ Method Statement	☐ Organization Structure	☐ Tests Results	☐ Feasibility Study
☐ Sub Contractor Prequalification	☐ Site Layout	☐ Insurance Certificate	☐ Design Criteria
☐ Others _____			

We certify that the above submitted items have been reviewed in detail and are in strict conformity with the contract documents except as otherwise stated and also that the document's sources indicated above have been reviewed in detail

FROM : THE CONTRACTOR
Name: Eng Dalia Maher

Signature : Date : 6/8/2018

DISTRIBUTION TO	CC:	CC:
☐ RE	☐ PM	

ENGINEER'S COMMENTS

☐ Attachment

ACTION CODE

☐ A Approved As Submitted ☐ B Approved -Except as Noted ☐ C Revise-Resubmit ☐ D Rejected

FROM : THE ENGINEER
Name: Eng Dalia Maher

Signature : _____ Date : 6/6/2018

DISTRIBUTION TO	CC:	CC:
☐ CONTRACTOR		

PROJECT MANAGER

Approval by the PM shall not relieve the Contractor of its obligations and liabilities under the contract or constitute authorization, of any change to contract document , and therefore, shall not imply any recognition whatsoever of additional time or cost to the contract



ACE PROJECT MANAGEMENT
MOUNTAIN VIEW

Document Code: DME-DMA-IC-DOC-000126
Issue Date: 01/01/2017

Issue No. 01

Document Submittal

NO. DME-DMA-IC-DOC-000126		REV. NO. (Optional)	DATE: 6/11/2018
PROJECT NAME: I city	OWNER: M.V		
CONTRACT NO. MV-NCAL-COIV-18-09	MAIN CONTRACTOR: DME		
ENGINEER: DMA	GENERAL CONTRACTOR: Redcon		
Item Description: pre qualification for sermix (saudi egy. Ready mix)			
Area of Application	Discipline	RECEIVED 24 JUN 2018 DMA ARCHITECTURE	
Submittal Items			
Specification Ref.	Standards Ref.		
BOQ Ref. No.			
Attached Documents			
☐ Method Statement	☐ Organization Structure	☐ Tests Results	☐ Feasibility Study
☒ Sub Contractor Prequalification	☐ Site Layout	☐ Insurance Certificate	☐ Design Criteria
☐ Others			
We certify that the above submitted items have been reviewed in detail and are in strict conformity with the contract documents except as otherwise stated and also that the document's sources indicated above have been reviewed in detail			
FROM : THE CONTRACTOR			
Name: hani samy		Signature:	Date: 11-0-2018
DISTRIBUTION TO		CC:	CC:
☐ NE		☐ PM	
ENGINEER'S COMMENTS		Attachment	
Renewal - if the BMI Report is required The report is expi ② design mix as per the project specs for each used grade ③ trial mix for each used grade to be carried out and approved to the plant ④ take into account the periodical rene ④ after the approval, The Contractor should submit A Approved As Submitted B Approved -Except as Noted C Revise-Resubmit D Rejected			
FROM : THE ENGINEER		Attachment	
Name:		Signature:	Date: _____
DISTRIBUTION TO		CC:	CC:
☐ CONTRACTOR			
PROJECT MANAGER			
RECEIVED 8 JUL 2018 3:10 PM			
Approval by the PM shall not relieve the Contractor of its obligations and liabilities under the contract or constitute authorization of any change to contract document, and therefore, shall not imply any recognition whatsoever of additional time or cost to the contract			
FROM :			

Transmittal No. : 0044

Rev.00

Contractor Name : CRC Contracting - Dorra Group

Date : 14-Feb-2019

TRANSMISSION OF DRAWINGS, DOCUMENTS, SAMPLES, ETC.		Didectae to	SUBMITTED FOR	CODE	
			APPROVAL	1	
Contract	Mivida - Construction of PARCEL 43A	DOC-OTHER	YOUR INFORMATION	2	
DOC-OTH-009-Rev.00		PACKAGE NO. 137	Others	3	
TO CS : El Amar Group		ACTION			
SITE OFFICE		APPROVED			
		APPROVED AS NOTED			
		NOTED FOR RESUBMITTAL			
		NOT APPROVED			
WE ARE SENDING HEREWITH / UNDER SEPARATE COVER, THE DRAWINGS/ DOCUMENTS / SAMPLES LISTED BELOW. (DELETE AS NECESSARY)					
QTY	DRWS., SPEC. OR BOQ. REF.	ITEM SEQ NUMBER	DESCRIPTION	+TYPE	CODE
					Submittal
					Action
1			MIX Design SUPPLIER : Sermix	OT	1
			Attachment :		
			02 page A4.		

CONTRACTOR'S SIGNATURE: M. Abd El Sabh

DATE : 14-Feb-19

RECEIVED BY CS :

DATE :

CC: PROJECT MANAGER

CS to enter Action Codes and Remarks, and return to Contractor

CONSTRUCTION SUPERVISION REMARKS :

In general approved & w/c too close for specs
Mix design attached signed for record
Contractor to proceed with trial mix.

Corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the contractor from compliance with the requirements of the drawings and specifications.
This check is only for review of general conformance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the contract documents.
The contractor is responsible for confirming and correlating all quantities and dimensions, selecting fabrication processes and techniques of construction,
coordinating his work with that of other trades, and performing his work in a safe and satisfactory manner.

CS SIGNATURE

RECEIVED BY CONTRACTOR

CC: PROJECT MANAGER

+ TYPE: SD - Shop drawings

SM - Sample

GT - Guarantee

MD - Manufacturer's Data

CT - Certificates

OT - Other

SUBMITTAL CODE

1: Submitted for Approval

2: Submitted for information

3: others

Action code

A: APPROVED

B: APPROVED AS NOTED

C: NOTED FOR RESUBMITTAL

D: NOT APPROVED



سابقة الأعمال

العميل	اسم المشروع	الشخص المسئول
إسكندرية للإنشاءات – طلعت مصطفى	مدينتي	م/ ماجد إبراهيم
	محطة مياة القاهرة الجديدة	م/ عماد عبد الحميد
	مدينة الرحاب	م/ حسني المولد
معمار المرشدى	مشروع ابراج دجلة - المعادي	م/ محمد الشامي
	مشروع قطامية وان	م/ اشرف سيد
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	اسكان القوات المسلحة - دجلة المعادى	العميد/ عاطف مفتاح
المجموعة المعمارية للمقاولات	اسكان القوات المسلحة - دجلة المعادى	م/ عادل بدر الدين
كونكورد للهندسة والمقاولات	مول بالتجمع - عمارة سكنية بالمعادي	م/ محمد عبد المنعم
كونكورد للتنمية العقارية	إنشاء مبنى بلاك بوول للأسكواش	م/ محمد عبد المنعم
الجيزة العامة للمقاولات	إسكان القوات المسلحة بزهره المعادى	م/ أشرف
نيو ايدج للاستثمار العقارى	إنشاء عمارات سكنية	م/ أشرف صالح
إعمار العقارية	مجمع عمارات بالتجمع الخامس	م/ أشرف زكريا
أسما للمقاولات	إسكان القوات المسلحة بزهره المعادى	م/ وليد صلاح

م/ نبيل	لؤلؤة مصر الجديدة - التجمع	مودرن ساسل
م/ خالد سمير	إسكان القوات المسلحة بزهره المعادي	
م/ المحمدي	إسكان القوات المسلحة بزهره المعادي	هارنكو للمقاولات
م/ أشرف ديلو	بارك فيو	شركه سي تي - حسن علام
		بالم هيلز
م/ محمود متولي	سيزون - التجمع الخامس	القطاميه للتعمير والاستثمار العقاري
		أبناء حسن علام بالم هيلز
م/ أحمد الليثي	بارك فيو	مكتب امهاف الاستشاري
م/ احمد بلال	هايد بارك (داماك سابقا)	شركه الشرق الاوسط
م/ فخري	بورتو كايرو موول	شركة اربنتك ايجيبت
م / جمال راشد	مجمع سمارت السكاني	المركز العالمي للتطوير العقاري
م/ عبد الرحمن علام	مجمع مدارس القمم	القمم للمشروعات التعليمية
م/ خالد بدر اوى	كمبوند (منازل)	جلوبال للهندسة والمقاولات
م/ شريف	مدينة كاونتي	شركة المعادي للاستثمار - تبارك
م/ حسام حسن	مجمع فيلات التجمع الخامس	أيديا فيردي للاستثمار العقاري

م/اكرم	مشروع اسكانى بمدينة 15 مايو	شركة دياموند
م/محمد عبد العال	مشروع اسكانى بمدينة 15 مايو	شركة الفتح
م/هاني رياض	هايد بارك (داماك)	شركة جيت
م/علاء شلتوت	هايد بارك (داماك)	شركة أنتجريتيد
م/حازم القاويش	هايد بارك (داماك)	شركة خبراء
م/مصطفى عباسي	هايد بارك (داماك)	شركة كيرف
م/مصطفى	هايد بارك (داماك)	سيفيل هوم
م/ماهر	مدرسة طلائع المستقبل (مدينة نصر)	شركة القاهرة للتنمية العقارية
م/حمدي	مشروع المطار	شركة لاند ماستر
م/عماد فرغلي	مشروع أبراج الواحة	شركة أرتيكو
م/احمد حمدي	أنشاء مول تجاري	ديترويت للمنشآت السياحية
م/محمد عبد الباسط	كومباوند كليوباترا	المعتصم للمقاولات
م/محمد عبدالله	مركز الابحاث مدينة الشروق	سينكو للاستثمار العقاري والمقاولات
م/محمد عبدالله	الجامعة البريطانية مدينة الشروق	سينكو للاستثمار العقاري والمقاولات
م/محمد خضر	الجامعة البريطانية مدينة الشروق	الهيئة للمقاولات

م/عبد الناصر محمد	عمارات سكنية بالتجمع الخامس	شركة الرواد للإنشاء والتعمير
م/احمد الزلاط	أنشاء عمارات سكنية بالشروق	شركة مهندس احمد الزلاط
م/هشام	أنشاء مصانع في العبور	شركة العربية للتنمية
م/شادي سالم	نادي بلاتنيوم الرياضي	الاهلي للتنمية العقارية
م/وائل مقلد	كومباوند النخيل	المكتب الدولي
م/حاتم بكر	ضاحية النخيل الشروق	مكتب المهندس حاتم بكر
م/صلاح عمر	جولف العبور	المهندسون المصريون
م/محمد ابو جبل	عمارات سكنية – التجمع	أبو جبل للإنشاءات
م/ ثروت موسى	أنشاء برج سكني بمصر الجديدة	مكتب دكتور مهندس ثروت موسى
م/حسام	أنشاء مول تجاري	شركة فور اتش
م/فؤاد عطا	كومباوند ليروا التجمع الخامس	شركة الامل للمقاولات
م/حتا	كومباوند ليروا التجمع الخامس	شركة زوبعة
م/بهاء	نادي الجمارك	شركة اوتاك للمقاولات
م/احمد فرحات	ضاحية النخيل الشروق, البارون سيتي	فرحكو للمقاولات
م/اسامة غازي	الجامعة البريطانية مدينة الشروق	شركة البحر المتوسط

العربية جروب	حي الواحة	م/ مصباح
اولاد عياد	مبني اداري للسفارة الامريكية	م/عصام
كونكرت	انشاء عمارات سكنية في هايكستب	م/ احمد
الشروق للتجارة	انشاء عمارات سكنية في هايكستب	م/ عاصم صميده
ايبك للمقاولات	انشاء عمارات سكنية في مصر جديدة	م/ طارق هندراوي
كونكرت	انشاء عمارات سكنية في هايكستب	م/ مجدي
مدني	انشاء عمارات سكنية في هايكستب	م/ اشرف زكي
المغربل	انشاء عمارات سكنية في هايكستب	م/ اشرف
النهضة	انشاء عمارات سكنية في البارون سيتي	م/ مايكل منير
أرت رام	انشاء الجامعة الصينية	م / عمر الصاوي
البحر المتوسط للمقاولات	دار نشر هندراوي	م / وليد محمد لبيب
ميجاهاوس للانشاءات	مصانع بالمنطقة الصناعية	م / وائل عبد الله
مكتب حسن مختار	مول تاكونز	م / حسن مختار
المتحدة للاستثمار السياحي	مشروع ليك فيو	م / مجدي جلال منصور
ايجلز العقارية	مشروع ليئا سيرينج	م / محمد السكري

الانشاءات العربية	فيلات ميفيدا	م / صلاح القاضي
يونايتد انجنيرنج	بيفرلي هيلز- التجمع	م / هشام محمود عطية
الرؤيا مهندسون ومقاولون	عمارات اسكان صف ضباط القوات المسلحة بالباساتين	م / ايهاب محمد الجزار
المدائن للانشاءات والاساسات	عمارات اسكان صف ضباط القوات المسلحة بالباساتين	م / سيد الببلي
نيفادا للتجارة والمقاولات	عمارات اسكان صف ضباط القوات المسلحة بالباساتين	م / فتحي محمد ابراهيم
حسام والسيد محمود	عمارات اسكان صف ضباط القوات المسلحة بالباساتين	عبد الناصر عماره
الصفوة الهندسية للمقاولات	عمارات اسكان ضباط القوات المسلحة بزهاء مدينة نصر	م / نيفين علي كامل
الهدى للمقاولات	عمارات اسكان ضباط القوات المسلحة بزهاء مدينة نصر	م / خالد ابراهيم حسين
المدني للمقاولات	عمارات اسكان ضباط القوات المسلحة بزهاء مدينة نصر	م / أشرف زكي
الرؤيا مهندسون ومقاولون	عمارات اسكان ضباط القوات المسلحة بزهاء مدينة نصر	م / ايهاب محمد الجزار
المجموعة الهندسية للتشييد	مشروع أندلس الشرق	م / اسماعيل السيد
القاهرة للاستثمار والتنمية	جامعة بدر	م / مازن القلا
الشناوي للمقاولات	عمارات اسكان ضباط القوات المسلحة بالهايكستب	م / عبد البر الشناوي
الشريف للمقاولات	اسكان القوات المسلحة بالهايكستب	م / عبد البر الشناوي
تبارك للمقاولات	مول و أبراج القوات المسلحة بزهاء مدينة نصر	م / محمد حسن

الكرنك للمقاولات	مول و أبراج القوات المسلحة بزهرء مدينة نصر	م / جميل فرج حسن
أمانة للهندسة والمقاولات	مول و أبراج القوات المسلحة بزهرء مدينة نصر	م / أسامة صالح ابراهيم
العربية للمستحضرات الطبية	مبنى اداري - العبور	م / محمد احمد عياد
أسما للتجارة والمقاولات	أبراج – دجلة المعادي	سيد حنفي
المجموعة المعمارية	أبراج – دجلة المعادي	م / ابراهيم القوصي
الرؤيا مهندسون ومقاولون	أبراج – دجلة المعادي	م / ايهاب الجزار
هارونكو للمقاولات	أبراج – دجلة المعادي	
الرؤيا مهندسون ومقاولون	اسكان القوات المسلحة بالبساتين	م / ايهاب محمد الجزار
المدائن للانشاءات والأساسات	اسكان القوات المسلحة بالبساتين	م / سيد الببلي
نيفادا للتجارة والمقاولات	اسكان القوات المسلحة بالبساتين	م / فتحي محمد ابراهيم
الديب للتشييد والبناء	عمارات - الكيلو 4.5	م / محمد الديب
شركة الشعفار	مشروع مفيديا التجمع	م / محمد
	مبانى ادارية – كايروفيسيتيفال	م / احمد عبد اللطيف
المجموعة المعمارية	عمارات – العباسية	م / ابراهيم القوصي
مان للمشروعات الهندسية	عمارات شركة مصر المقصة	م / احمد محمود عبد الباقي

الأهرام للبناء والتعمير	مدرسة ريماس بالمقطم	م / سليمان عبد الحميد أحمد
مصر كونتراكو	مستشفى الضرائب	م / حازم السمري
السعدني	عمارات القوات المسلحة - الشروق	م / احمد الزيني
جمعية مدينة نصر	عمارات القوات المسلحة - الشروق	م / وليد طلبية
المصرية للمباني	عمارات القوات المسلحة - الشروق	م / محمد امياني
حسام والسيد محمود	موون فالي العبور	م / ايهاب
سمارت بيلدينج	موون فالي العبور	م / ايهاب
الاتحاد للمقاولات	عمارات سكنية ارض الجمعيات	م / حسام
سيماج	انشاء فندق دار المدرعات	م / محمود
جاما	محطة كهرباء بدر + المطار	م / مصطفى
المقاولون المصريون	ارضيات مطار المازة ومطار شرق	م / مصطفى
املاك	انشاء فندق للقوات المسلحة	الرائد احمد
شركة ارتيكو للمقاولات	تاج سلطان	م / تامر
الثلاثية لانشاءات	تاج سلطان	م / احمد
شركة مدني للمقاولات	عمارات سكنية 15 مايو	م / كريم

شركة انترتكس	مصنع 15 مايو	م / احمد
الجوامديه	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / احمد
بورسعيد للتنمية	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / ابراهيم
المتحدة	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / محمود
العمارة الوطنية	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / عادل
ابنوب	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / اشرف
ديكوم ارواد	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / محمود
العجوزة	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / جمال
البدري	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / تامر
التوفيق	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / احمد التهامي
المركز العربي	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / عزت
المكتب العربي	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / مصطفى
دايموند	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / وحيد
المتحدون	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / محمد
ايدال	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / شريف

الشرقاوى	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / احمد طاهر
انجاز	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / اشرف
العصريه	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / امجد
اسكندرية الجديدة	إسكان الاسماعيلية الجديدة	م / طارق
الحسام والسيد محمود	عمارات سكنية - التجمع	م / عبد الناصر عمارة
	عمارات المستشارين سكنية – واحة مدينة نصر	
	عمارات سكن مصر – التجمع	
	موون فالي العبور	م / ايهاب
الدولية للاستثمار العقارى	كمبوند سكنى - التجمع	م / صابر على
إتحاد أوراسكوم و أبناء حسن علام	بيت الوطن – القاهرة الجديدة	م / محمد سارى
أزميل العقارية	عمارات سكنية – التجمع	م / احمد شاهين
مصر المحروسة	عمارات سكنية - المعادى	م / طاهر
مصر الدولية	عمارات سكنية - التجمع	م / محمد فتحى
أمالك	فندق القوات المسلحة - التجمع	م / احمد العربى
المقاولات العربية	مستشفى - التجمع	م / محمود

م / علاء الصباغ	مجمع النيابات الادارية - التجمع	الثلاثية للاعمار
م / وجدى	كمبوند سكنى - التجمع	شلى للمقاولات
م / أشرف الباز	مول تجارى - التجمع	المتطورة للبناء والتعمير
م / طارق الكومى	عمارات سكنية – مدينة نصر	أفاق للمقاولات
م / مدحت	عمارات سكنية - التجمع	الفا للهندسة والانشاءات
م / مجدى	عمارات سكنية - التجمع	المركز المعمارى
م / عباس	عمارات سكنية - التجمع	الندى للاستثمار
م / طارق الكومى	كابيتال ايست – مدينة نصر	الافقى الجديدة
م / حازم السمرى	مول تجارى - التجمع	ايماكول للمقاولات
م / احمد	مستشفى اكاديمية الشرطة -العباسية	ماستر جروب
م / محمد عبدالعليم	عمارات سكنية – التجمع	الفاتح للمقاولات
م / محمد جاد	عمارات سكنية – التجمع	الوليد للمقاولات
م / احمد سلطان	مول تجارى – التجمع	أرابتيك
م / رومانى سمير	إنشاءات صناعية - التجمع	إيجيبتيك للانشاءات
م / رومانى	مبنى مجلس الدولة - التجمع	سيماج للمقاولات

الصعيد العامة للمقاولات	عمارات سكنية – حي الاسمرات	م / أحمد
شركة الرواد	مشروع الجازي	م / محمد زكي
انترتكس	انشاءات تعليمية وصناعية - التجمع	م / محمد عبد الحميد
السند العقارية	عمارات سكنية – التجمع	م / احمد رجب
سماركو للمقاولات	مستشفى – اكااديمية الشرطة	م / ايهاب سمير
الامان	انشاءات صناعية - حلوان	م / اسامة حسين
البنيان للمقاولات	مول تجارى – التجمع	م / اشرف الباز
البنيان للاستثمار وادارة المشروعات	عمارات سكنية - التجمع	م / حسين جودة
تبارك للاستشارات الهندسية	عمارات سكنية - التجمع	م / رضا
جاما للتجارة	كمبوند سكني - التجمع	م / اسلام
ريادة العقارية	عمارات سكنية - التجمع	م / احمد جمال
شركة السلام للمقاولات	عمارات سكنية – التجمع	م / احمد هارون
شركة CCC	عمارات سكنية - مفيدا	م / محمد رفعت
شركة درة	كومباوند – Address East	م / وائل عمران
	كومباوند – مفيدا	م / تامر

م/ سلوى	مشروع كومباوند جالريا- التجمع	الشركة العربية للتنمية والتطوير العمراني
م/ طارق شكري	مشروع كومباوند مون فالي 2 ' 1	
م/ طارق الصباغ	كومباوند – I City	شركة ريديكون للتعمير
م/ خالد	مشروع الجازي	
م/ خالد الجوهري	مشروع Sodic East Town	
م/ محمد فاروق	عمارات سكنية - مفيدا	
م/ اسماعيل	انشاء كمباوند سكني (90) Avenue	تبارك القابضة – المعادي هايتس
	انشاء كومباوند – Capital East	
م/ مصطفى	كومبوند تيبا روز – التجمع	جمعية تيبا روز
م/ عماد	مول - الجازي	شركة الصفا
م/ مهاب	اي سيتي – ماونت فيو – التجمع	دار المعمار
م/ سيد	البروج	الخرافي
م/ محمد	البنية التحتية – بيت الوطن القاهرة الجديدة	ابناء حسن علام & اوراسكوم
م/ حازم	محطة كهرباء - التجمع	اتاسكو للمقاولات
م/ باسم باخوم	مول تجارى - التجمع	رسلان للمشروعات الترفيهية

م/ طارق	فيلات سكنية	تالينكو للمقاولات
م/ امجد	فيلات سكنية	الاتحاد المصرى للانشاءات الحازق
م/ طارق	فيلات سكنية	كونستركشن & ديزاين
م/ محمد عبدالمنعم	مول تجارى	بوينت للمشروعات
م/ بدر	عمارات سكنية	العربية المتحدة للتصميم والانشاء
م/ مجدى	عمارات سكنية – اى سیتی	اساس مهندسون ومقاولون
م/ سامى سعد	المستشفى الجوى - التجمع	المصرية للبناء
م/ اسلام محمد	مبنى ادارة العمليات القوات الجوية – مدينة نصر	المصرية للبناء
م/ احمد عبد السميع	مشروع سكن لكل المصريين – القاهرة الجديدة	الرواء للمقاولات والتوريدات العامة
م/ أحمد سيف	مشروع سكن لكل المصريين – القاهرة الجديدة	الجيزة العامة للمقاولات
م/ مصطفى زكي	مشروع انشاء كوبري محور محمد نجيب	المدار للمقاولات
م/ يوسف	انشاء البنية التحتية – هايد بارك التجمع	البرج للمقاولات
م/ ايه عبدالله	انشاء فيلات سكنية – هايد بارك	ريدكون اسبانيا
م/ مصطفى	مشروع سكن لكل المصريين – القاهرة الجديدة	الجنيدى للمقاولات
اسامة الجندي	انشاء عمارات سكنية	ارتال للتطوير العقاري

الشروق للمقاولات و العمومية و التوريدات	انشاء مباني ادارية – ومول تجاري – التجمع	م/ ياسر الحصري
الخرافي للمقاولات	انشاء البنية التحتية – هايد بارك التجمع	م/ جون نبيل
مؤسسة الغرب للمقاولات	عمارات سكنية – امتداد سكن مصر	م/ محمد محي
قنديل للاستثمار العقاري	انشاء عمارات سكنية	م/ محمود قنديل
ارابيسك للمقاولات	مشروع الجازي	م/ كرم محمد
برايم هاوس للاستثمار العقاري	انشاء عمارات سكنية	م/ محمد بدوي
شركة CCC	مشروع CFC	م/ عبد الروؤف شعبان
حسن علام للطرق	مشروع طريق الممر السياحي الجديد للدائري	م/ جورج
جاما	مشروع محور المربوطية	م/ كريم
شركة الرواد RME	مشروع قطامية Greek	م/ عمرو عبيد
دار العالمية	مشروع سكن لكل المصريين – القاهرة الجديدة	م/ طه عبيد
مجموعة عبدالله المسجل للمقاولات	مشروع انشاء كومبوند سعادة القاهرة الجديدة	م/ عصام حمزة
اعمار المستقبل للمقاولات	عمارات سكنية – ارض الجمعيات	م/ عمر عبدالله
نماء مصر للتوريدات	كومبوند بارك لاند افينيو – بدر	م/ أحمد عيسى
The Space	مستشفى سجن بدر المركزي	م/ محمد عادل

م/ كرستين نبيل	مشروع انشاء كومبوند لايان – القاهرة الجديدة	LMS
م/ حازم عقل	مشروع سوديك فاليت – التجمع	LEEDS ECO
م/ عبد الرحمن محمد	مشروع تطوير نادي اتحاد الشرطة	جرين موديلينج GMC
م/ تامر محمد	انشاء مستودعات ادارة الوقود – الطريق الاقليمي	Future Tower Group
م/ بديوي عبد الستار	عمارات سكنية – بدر 4	الرايح للمقاولات العمومية
م/ محمد نبيل	انشاء عمارات سكنية – أرض الجمعيات	المصرية الهندسية للمقاولات
م/ سامي	سكن مصر – عمارات – بدر	البطل للمقاولات العمومية



وزارة التموين والتجارة الداخلية
جهاز تنمية التجارة الداخلية
الإدارة المركزية للسجل التجارى
مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة

مستخرج سجل تجارى رقم: ٥٩٨١٤ (شركة مساهمة مركز عام-الفروع القائمة ٢ من اجمالي ٢)
الرقم القومى للمنشأة: ٣١٣٢٩٧٢٥٨ الرقم الموحد للسجل التجارى (٥٩٨١٤ ٠٦٠٠٠ ١٠٥٣٠)
أنى كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو أختام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

صفحة رقم ١ من ٨
٥٣:٢٧ ١٣:٥٣ ٢٠٢٥-٠٩-١٧ ١٢٦



(١) رقم الإيداع (ب) تاريخ الإيداع (ج) رقم قيد فى السجل التجارى (د) رقم إيداع طلب التجديد (هـ) تاريخ إيداع طلب التجديد (ز) تاريخ التجديد	١- الاسم الكامل (أ) - نسبة التأسيس ٢- الاسم الذى يوسم به كشفاً تجارياً ٣- نوع الشركة (ب) ٢- عنوان الشركة أو اسمها أو مست الجمعية التعاونية ٣- نسبة تجارية (ج) النسبة التجارية للفرع	(أ) نوع التجارة أو (ب) الفرع من تأسيس الشركة أو جمعية التعاونية	١- التاريخ الذى بدأ فيه التاجر أعماله (أ) التجارية بجمهورية مصر العربية ٢- تاريخ التراخيص بمزاولة التجارة (ب) تاريخ إنشاء شركة وتاريخ انتهائها وتاريخ التراخيص بمزاولة التجارة أو موافقة هيئة الاستثمار (ج) تاريخ افتتاح الفرع أو فوالة	(أ) عنوان الممثل الرئيسى (ب) عنوان المركز العام للشركة أو الجمعية التعاونية (ج) رقم قيد الممثل الرئيسى أو المركز العام (فى حالة قيد الفرع)	(أ) عنوان الفروع والوكالات التابعة لتتمثل الرئيسى أو المركز العام (ب) عنوان الفرع أو الوكالة (فى حالة قيد الفرع)
(١)	(ب)	(د)	(ب)	(ب)	(أ)
١٦١٤٧- ب- ٢٠١٢/٠٨/٠٥ ج- ٥٩٨١٤ (٢) ٢٧١٥٢- ب- ٢٠١٧/٠٨/٠١ أ- ٤٣٠٧٩- ب- ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ سارى حتى ٢٠٢٧/٠٨/٠٤ ** (نهاية البيانات) **	(د) ماهر عبد الستار حسن مصطفى مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر-القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس ادارة - بملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مدبرين أو وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . ولرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلاق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التعامل باس م الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك	(ب) أقامة وتشغيل مصنع لصناعة المنتجات الاسمنتية والخرسانية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها. ١١١ [٢] ١٧٢٠٧ ٢٠١٤/٠٧/١٦ تعديل غرض الشركة إقامة وتشغيل مصنع لصناعة المنتجات الاسمنتية والخرسانية واعمال المقاولات المتكاملة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه	المدة ٢٥ سنة . شهر تبدأ من ٢٠٠٩/٠٤/١٣ الى ٢٠٣٤/٠٤/١٢ **** (نهاية البيانات) ****	القاهرة المنطقة الصناعية - التجمع الثالث - القاهرة الجديدة - مدينة حلوان قطعى رقم ٢٦٣ ، ٢٦٥ ١١١ - *** (نهاية البيانات) ***	القاهرة المنطقة الصناعية السادسة بمدينة بدر - على القطع ارقم ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٦ ، ٤٨ ، ٥٠ - ١١١ [١١] ٢٠٨٢٩ ٢٠١١/٠٥/١٣ القاهرة افتتاح فرع بالعنوان : المنطقة الصناعية المتنوعه - قطعه رقم ٢٦٧ التجمع الثالث - القاهرة الجديدة - ١١١ ** (نهاية البيانات) **



إسم طالب المستخرج مصطفى فتحى حسن على - طلب رقم ٥٤٤٧٠٩٥
وقد سدد الرسوم وقدرها ٤٦٠.٨ جنيهه (عدد ٢ نسخة) بموجب سداد إلكترونى فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧
إصدار مكتب غرفة القاهرة المميز ٢ تحريراً فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧ مسئول الطباعة نهى محمود محمد كامل
**** يتم اصدار نسخة واحدة فقط من مستخرج السجل التجارى فى حالة عدم اثبات رقم تسجيل ضريبي عليه ****



مستخرج سجل تجارى رقم: ٥٩٨١٤ (شركة مساهمة مركز عام-الفروع القائمة ٢ من اجمالي ٢)
الرقم القومى للمنشأة: ٣١٣٢٩٧٢٥٨ الرقم الموحد للسجل التجارى (٥٩٨١٤ ٠٦٠٠٠ ١٠٥٣٠)
أى كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو اختتام بخلاف شعار الجمهورية ينفى هذه الوثيقة

وزارة التموين والتجارة الداخلية
جهاز تنمية التجارة الداخلية
الإدارة المركزية للسجل التجارى
مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة

ملاحظات	(١) الاحكام و القرارات لسدرة بواقع المحرر على التاجر او يتعين القامة و الوكلاء عن القانون بمزاياهم او برفع الحجز (ب) الاحكام و الامور المتعلقة بالافلاس (ج) احكام اعادة الاعمار (د) الاحكام الصادرة بالتفكيك او التفرقة الجسدية او المالية و القرارات الصادرة باعطاء الائن للتاجر بالتاجر او الفسخ او الحد منه (هـ) احكام فصل الشراء او عزل المديرين و احكام حل الشركات او بطلانها وتعيين المصنفين او عزلهم (و) البيانات المتعلقة ببيع المحل التجارى او رهنه طبقا للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠	(٢) النظام المالى الذى حصل التاجر على مقتضاه (ب) الاثبات التجارية (ج) كل عقد يفتى بهل الشركة او وضعها تحت التصفية	رقم التسجيل: (١) العلامات التجارية (ب) براءات الاختراع (ج) النصوص و المصاحف الصناعية	(٣) المحل الذى كان له فى دائرة تقيين مكتب فى دائرة مكتب اخرى	(٤) مقدار رأس المال المستثمر فى المحل الرئيسى التاجر والفروع و فروع التابعة له (ب) مقدار رأس مال الشركة او الجمعية التعاونية ١- المبالغ المؤداة منه ٢- المبالغ تعهد الشركاء بادائها ٣- مقدار حصة الشركاء الموصوفين ٤- قيمة الحصص المعينة ان وجدت (ج) رصيده الفروع المعين للمركز العام للشركة	(٥) (أ) الوكلاء المفوضون (ب) مدير الفروع او الوكالة واسم و لقب كل منهم تاريخ و محل ميلاده و جنسيته
(١٤)	(١٣)	(١٢)	(١١)	(١٠)	(٩)	(٨)
[١] ٢٠٥٩٧ ٢٠١٢/١٠/٠٤ [٢] ١٧٢٠٧ ٢٠١٤/٠٧/١٦ [٣] ٥٥٦٤ ٢٠١٦/٠٢/٢١ [٤] ١٢٩٥ ٢٠١٦/٠٢/٢٤ [٥] ٧١١٤ ٢٠١٦/٠٣/٠٢ [٦] ١٩٠٧٢ ٢٠١٦/٠٦/١٥ [٧] ٢٧١٥٢ ٢٠١٧/٠٨/٠١ [٨] ١٦٨٥٥ ٢٠١٧/١١/٢٨ [٩] ١٥٢٠ ٢٠١٨/٠١/١٠ [١٠] ١١٤٦٢ ٢٠١٨/٠٣/٠٨ [١١] ٢٠٨٢٩ ٢٠١٩/٠٥/١٣ [١٢] ١١٥٢٨ ٢٠٢١/٠٣/٠٩ [١٣] ٤٣٠٧٩ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ [١٤] ٦٤٧٣٥ ٢٠٢٢/١٠/٠٤ [١٥] ٨٣٠١٦ ٢٠٢٢/١٢/٠٧ [١٦] ٨٦٧٤٦ ٢٠٢٢/١٢/١٩	***** (نهاية البيانات) *****	** (نهاية البيانات) **	** (نهاية البيانات) **	** (نهاية البيانات) **	(ب) رأس المال المخصص بة ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط ثلاثمائة مليون جنيه مصرى لاغير رأس المال المصدر ٦٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط ستة وستون مليون جنيه مصرى لاغير ١- المبالغ المؤداة منه (رأس المال المدفوع) ٦٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط ستة وستون مليون جنيه مصرى لاغير [٢] ١٧٢٠٧ ٢٠١٤/٠٧/١٦ رأس المال المصدر	[١١] ٢٠٨٢٩ ٢٠١٩/٠٥/١٣ (ب) دخول هاتى صلاح مرسى الشانلى مواليد ١٩٧٠/٠٣/١٥ مصر رقم قومى ٢٧٠٠٣١٥١٢٠٠ ١١٨ (مدير فرع) . ** (نهاية البيانات) **



إسم طالب المستخرج مصطفى فتحى حسن على - طلب رقم ٥٤٤٧٠٩٥
وقد سدد الرسوم وقدرها ٤٦٠٠٠٠ جنيه (عدد ٢ نسخة) بموجب سداد إلكترونى فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧
إصدار مكتب غرفة القاهرة المميز ٢ تحريرا فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧ مسئول الطباعة نهى محمود محمد كامل
**** يتم اصدار نسخة واحدة فقط من مستخرج السجل التجارى فى حالة عدم اثبات رقم تسجيل ضريبي عليه ****



مستخرج سجل تجارى رقم: ٥٩٨١٤ (شركة مساهمة مركز عام-الفروع القائمة ٢ من اجمالي ٢)
الرقم القومى للتعشئة: ٣١٣٢٩٧٢٥٨ الرقم الموحد للسجل التجارى (٥٩٨١٤ ٠٦٠٠٠ ١٠٥٣٠)
أي كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو اختتام بخلاف شعار الجمهورية ينفى هذه الوثيقة

تابع رقم ٣

لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والأراضى والسيارات ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الائتية التجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. ١١١

خالد محمد صالح مواليد ١٩٦٢/٠٩/١١ مصر- رقم قومى ٢٦٢٠٩١١١٦٠١٣٧٧ عضو مندوب ١١١ .

عبدالمحسن بن صالح بن إبراهيم اباحسين مواليد ١٩٥٩/٠١/١١ اجنبى - السعودية- جواز سفر عضو مجلس إدارة . ١١١

٢٠٥٩٧ [١١]

٢٠١٢/١٠/٠٤

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر- القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس إدارة تفويض السيد ماهر عبد الستار حسن رئيس مجلس الإدارة والسيد خالد محمد محمد صالح العضو المنتدب بصفتاهما مجتمعين فى التفاوض والتعاقد والتوقيع على اتفاقيات الاقتراض والتسهيلات البنكية بجميع اشكالها مع البنوك المصرية والاجنبية بما يخص الشركة السعودية المصرية للخرسانة الجاهزة (سبريمكس) . ١١١

١١٥٢٨ [١٢]

٢٠٢١/٠٣/٠٩

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر- القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس إدارة يمثل رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء .. ١١١

تعديل " خالد محمد محمد صالح " مواليد ١٩٦٢/٠٩/١١ مصر- رقم قومى ٢٦٢٠٩١١١٦٠١٣٧٧ عضو مندوب والرئيس التنفيذي. ١١١

تعديل " عبدالمحسن بن صالح بن إبراهيم اباحسين " مواليد ١٩٥٩/٠١/١١ اجنبى - السعودية- جواز سفر عضو مجلس إدارة . ١١١

٦٤٧٣٥ [١٤]

٢٠٢٢/١٠/٠٤

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر- القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس إدارة الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة .- ١١١

تعديل " خالد محمد محمد صالح " مواليد ١٩٦٢/٠٩/١١ مصر- رقم قومى ٢٦٢٠٩١١١٦٠١٣٧٧ عضو مندوب والرئيس التنفيذي. ١١١

دخول " صالح عبدالمحسن بن صالح ابا حسين " مواليد ١٩٨٩/٠٤/٢٦ اجنبى - السعودية- الخارج جواز سفر ٧٢٨٦٣٩١ عضو مجلس إدارة . ١١١

٨٣٠٦ [١٥]

٢٠٢٢/١٢/٠٧

تعديل " خالد محمد محمد صالح " مواليد ١٩٦٢/٠٩/١١ مصر- رقم قومى ٢٦٢٠٩١١١٦٠١٣٧٧ تحصيل ١١١ .

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر- القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس إدارة يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق فى ان يعين عدة مديريين او وكلاء مفوضين وان يخلوهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على شيكات وقطع وخلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الائتية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل ولهما حق التعامل والتوقيع على العقود مع شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والحصول

إسم طائب المستخرج مصطفى فتحى حسن على - طلب رقم ٥٤٤٧٠٩٥

وقد سدد الرسوم وقدرها ٤٦٠٠٨ جنيه (عدد ٢ نسخة) بموجب سداد إلكتروني في ٢٠٢٥/٠٩/١٧

إصدار مكتب غرفة القاهرة المميز ٢ تحريرا في ٢٠٢٥/٠٩/١٧ مسئول الطباعة نهى محمود محمد كامل

**** يتم اصدار نسخة واحدة فقط من مستخرج السجل التجارى فى حالة عدم اثبات رقم تسجيل ضريبي عليه ****





مستخرج سجل تجارى رقم: ٥٩٨١٤ (شركة مساهمة مركز عام-الفروع القائمة ٢ من اجمالي ٢)
الرقم القومى للمنشأة: ٣١٣٢٩٧٢٥٨ الرقم الموحد للسجل التجارى (٥٩٨١٤ ٠٦٠٠٠ ١٠٥٣٠)
أى كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو أختام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

عليه ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ١١١

[١٦] ٨٦٧٤٦

٢٠٢٢/١٢/١٩

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر-القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الادارة ولمجلس الادارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - ولرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل باسم الشركة ، وتفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي بصفتهم مجتمعين أو منفردين فى التفاوض والتعاقد والتوقيع على اتفاقيات الاقتراض والتسهيلات البنكية بجميع أشكالها مع البنوك المصرية والاجنبية بما يخص الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ذلك باسم الشركة، وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود شراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الائتية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل ولهما حق التعامل والتوقيع على العقود مع شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والحصول عليه ولهم حق توكيل أو تفويض الغير وتوكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر. ١١١

[١٧] ٢٨٩٤١

٢٠٢٣/٠٤/١١

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر-القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس ادارة يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الادارة ولمجلس الادارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - ولرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل باسم الشركة ، وتفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي بصفتهم مجتمعين أو منفردين فى التفاوض والتعاقد والتوقيع على اتفاقيات الاقتراض والتسهيلات البنكية بجميع أشكالها مع البنوك المصرية والاجنبية بما يخص الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ذلك باسم الشركة، وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود شراء والبيع للنفوس وللغير لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والاراضى والسيارات والمنقولات مجتمعين أو منفردين ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الائتية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل مجتمعين أو منفردين ولهما حق التعامل والتوقيع على العقود مع شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والحصول عليه ولهم حق توكيل أو تفويض الغير وتوكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر مجتمعين أو منفردين. ١١١

[١٨] ٤٨٧٧٠

٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر-القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس ادارة . ١١١
تعديل " صالح عبدالمحسن بن صالح ابا حسين " مواليد ١٩٨٩/٠٤/٢٦ اجنبى - السعودية-الخارج جواز سفر W٢٨٦٣٩١ عضو مجلس ادارة . ١١١
ادخول " علاء عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٧٣/٠٥/٢٢ مصر- رقم قومى ٢٧٣٠٥٢٢١٤٠٠٥٣١ عضو مجلس ادارة . ١١١
تعديل " خالد محمد محمد صالح " مواليد ١٩٦٢/٠٩/١١ مصر- رقم قومى ٢٦٢٠٩١١١٦٠١٣٧٧ الرئيس التنفيذي وعضو منتدب. ١١١

[١٩] ٥٤٢٥٧



إسم طالب المستخرج مصطفى فتحى حسن على - طلب رقم ٥٤٤٧٠٩٥

وقد سدد الرسوم وقدرها ٤٦٠.٨ جنيه (عدد ٢ نسخه) بموجب سداد إلكترونى فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧

إصدار مكتب غرفة القاهرة المميز ٢ تحريراً فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧ مسئول الطباعة نهي محمود محمد كامل

**** يتم اصدار نسخة واحدة فقط من مستخرج السجل التجارى فى حالة عدم اثبات رقم تسجيل ضريبي عليه****



مستخرج سجل تجارى رقم: ٥٩٨١٤ (شركة مساهمة مركز عام-الفروع القائمة ٢ من اجمالي ٢)
الرقم القومى للمنشأة: ٣١٣٢٩٧٢٥٨ الرقم الموحد للسجل التجارى (٥٩٨١٤ ٠٦٠٠٠ ١٠٥٣٠)
أى كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو اختتام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر-القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب - يمثل السيد / ماهر عبد الستار حسن مصطفى رئيس مجلس الإدارة الشركة
والعضو المنتدب أمام القضاء والقوى . ويكون السيد / ماهر عبد الستار حسن مصطفى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب منفرداً إدارة الشركة حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل باسم الشركة. والتفاوض والتعاقد والتوقيع على اتفاقيات الاقتراض والتسهيلات البنكية بجميع أشكالها مع البنوك المصرية والأجنبية بما يخص الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الائتية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل وحق التعامل والتوقيع على العقود مع شركات التاجير التمويلي والتمويل
العقارى والحصول عليه ولتسياته حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ..
تعديل " خالد محمد محمد صالح " مواليد ١٩٦٢/٠٩/١١ مصر- رقم قومى ٢٦٢٠٩١١١٦٠١٣٧٧ عضو مجلس ادارة غير تنفيذى ..

[٢٠] ٩٠٨٤٩

٢٠٢٣/١١/٢٠

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر-القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس ادارة يمثل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أمام القضاء والغير مجتمعين أو منفردين. III
دخول " حسين سعيد حسين خليل " مواليد ١٩٦٤/١٢/٠١ مصر-القاهرة رقم قومى ٢٦٤١٢٠١٠١٠١٣٩ نائب رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي. III
تعديل " صالح عبدالمحسن بن صالح ابا حسين " مواليد ١٩٨٩/٠٤/٢٦ اجنبى - السعودية-الخارج جواز سفر W٢٨٦٣٩١ عضو مجلس ادارة . III
تعديل " خالد محمد محمد صالح " مواليد ١٩٦٢/٠٩/١١ مصر- رقم قومى ٢٦٢٠٩١١١٦٠١٣٧٧ عضو مجلس ادارة غير تنفيذى .. III
تعديل " علاء عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٧٣/٠٥/٢٢ مصر- رقم قومى ٢٧٣٠٥٢٢١٤٠٠٥٣١ عضو مجلس من ذوى الخبرة . III

[٢١] ٩٥١٨٢

٢٠٢٣/١٢/٠٣

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر-القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس ادارة إعادة تشكيل مجلس الإدارة. III
تعديل " حسين سعيد حسين خليل " مواليد ١٩٦٤/١٢/٠١ مصر-القاهرة رقم قومى ٢٦٤١٢٠١٠١٠١٣٩ نائب رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي. III
خروج " خالد محمد محمد صالح " مواليد ١٩٦٢/٠٩/١١ مصر- رقم قومى ٢٦٢٠٩١١١٦٠١٣٧٧ عضو مجلس ادارة غير تنفيذى - عزل. III
تعديل " صالح عبدالمحسن بن صالح ابا حسين " مواليد ١٩٨٩/٠٤/٢٦ اجنبى - السعودية-الخارج جواز سفر W٢٨٦٣٩١ عضو مجلس ادارة . III
تعديل " علاء عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٧٣/٠٥/٢٢ مصر- رقم قومى ٢٧٣٠٥٢٢١٤٠٠٥٣١ عضو مجلس ادارة . III

[٢٢] ٦٧٧٦٩

٢٠٢٤/٠٨/١٥

تعديل " ماهر عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٦٤/٠٦/٢٥ مصر-القليوبية رقم قومى ٢٦٤٠٦٢٥١٤٠٠٣٣٩ رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب يمتلك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على
هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - ولرئيس مجلس الإدارة منفرداً حق التعامل مع جميع لبنوك
والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل باسم الشركة . وتفويض رئيس مجلس الإدارة منفرداً فى التفاوض والتعاقد والتوقيع على اتفاقيات الاقتراض



إسم طالب المستخرج مصطفى فتحى حسن على - طلب رقم ٥٤٤٧٠٩٥
وقد سدد الرسوم وقدرها ٤٦٠.٨ جنيه (عدد ٢ نسخة) بموجب سداد إلكترونى فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧
إصدار مكتب غرفة القاهرة المميز ٢ تحريراً فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧ مسئول الطباعة نهى محمود محمد كامل
*** يتم اصدار نسخة واحدة فقط من مستخرج السجل التجارى فى حالة عدم اثبات رقم تسجيل ضريبي عليه***



وزارة التموين والتجارة الداخلية
جهاز تنمية التجارة الداخلية
الإدارة المركزية للسجل التجارى
مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة

مستخرج سجل تجارى رقم: ٥٩٨١٤ (شركة مساهمة مركز عام-الفروع القائمة ٢ من اجمالي ٢)
الرقم القومى للمنشأة: ٣١٣٢٩٧٢٥٨ الرقم الموحد للسجل التجارى (٥٩٨١٤ ٠٦٠٠٠ ١٠٥٣٠)
أى كسطب أو شطب أو تعديل أو تحشير أو اختتام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

والنسيهات البنكية بجميع اشكالها مع البنوك المصرية والاجنبية بما يخص الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال ولقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود شراء والبيع للنفس وللغير لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والأراضى والسيارات والمنقولات منفرداً ، وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ، وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المندات الاذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفاقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل منفرداً، وله حق التعامل والتوقيع على العقود مع شركات التاجير التموينى والتمويل العقارى والحصول عليه وله حق توكيل أو تفويض الغير وتوكيل الغير فى كل او بعض مآذكر منفرداً. ١١١

تعديل " حسين سعيد حسين خليل " مواليد ١٩٦٤/١٢/٠١ مصر-القاهرة رقم قومى ٢٦٤١٢٠١٠١٠٣٩ نائب رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي. ١١١
تعديل " صالح عبدالمحسن بن صالح با حسين " مواليد ١٩٨٩/٠٤/٢٦ اجنبى - السعودية-الخارج جواز سفر W٢٨٦٣٩١ عضو مجلس ادارة . ١١١
تعديل " علاء عبد الستار حسن مصطفى " مواليد ١٩٧٣/٠٥/٢٢ مصر- رقم قومى ٢٧٣٠٥٢٢١٤٠٠٥٣١ عضو مجلس ادارة . ١١١
***** (نهاية البيانات) *****

تابع رقم ٤
الانشطة تنلزم الشركة بافراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حده ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجود مع الشركات وغيرها التى تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ل أحكام القانون ولائحته التنفيذية. ١١١
[٦] ١٩٠٧٢

٢٠١٦/٠٦/١٥
** غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل مصنع لصناعة المنتجات الاسمنتية والخرسانية وأعمال المقاولات المتكاملة والاتجار وتصنيع السقالات والشدات المعدنية مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حده مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجود مع اشركات وغيرها التى تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. ١١١

[٢٠] ٩٠٨٤٩

٢٠٢٣/١١/٢٠

غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لصناعة المنتجات الاسمنتية والخرسانية وأعمال المقاولات المتكاملة والاتجار وتصنيع السقالات والشدات المعدنية وتجارة الأسمنت ومواد البناء مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حده . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجود مع الشركات وغيرها التى تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.. ١١١

[٢٢] ٦٤٢١٢

٢٠٢٥/٠٧/١٧

إقامة وتشغيل مصنع لصناعة المنتجات الاسمنتية والخرسانية وأعمال المقاولات المتكاملة والاتجار وتصنيع السقالات والشدات المعدنية وتجارة الأسمنت ومواد البناء وصنع مسامير وصواميل معدنية مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حده مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجود مع الشركات وغيرها التى تزاوّل أعمالا الانشطة شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. ١١١
***** (نهاية البيانات) *****



إسم طالب المستخرج مصطفى فتحى حسن على - طلب رقم ٥٤٤٧٠٩٥
وقد سدد الرسوم وقدرها ٤٦٠٠.٨ جنيه (عدد ٢ نسخة) بموجب سداد إلكترونى فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧
إصدار مكتب غرفة القاهرة المميز ٢ تحريراً فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧ ممنول الطباعة نهى محمود محمد كامل
**** يتم اصدار نسخة واحدة فقط من مستخرج السجل التجارى فى حالة عدم اثبات رقم تسجيل ضريبي عليه****



وزارة الترميم والتجارة الداخلية
جهاز تنمية التجارة الداخلية
الإدارة المركزية للسجل التجاري
مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة

مستخرج سجل تجارى رقم: ٥٩٨١٤ (شركة مساهمة مركز عام-الفروع القائمة ٢ من اجمالي ٢)
الرقم القومى للمنشأة: ٣١٣٢٩٧٢٥٨ الرقم الموحد للسجل التجارى (٥٩٨١٤ ٠٦٠٠٠ ١٠٥٣٠)
أى كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو اختتام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

تابع رقم ٩

- ٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط سبعةون مليون جنيه مصرى لاغير ١١١
١- المبالغ المؤداة منه (رأس المال المدفوع) ٦٧٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط سبعة وستون مليون جنيه مصرى لاغير ١١١
[٣] ٥٥٦٤
٢٠١٦/٠٢/٢١
١- المبالغ المؤداة منه (رأس المال المدفوع) ٦٨٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط ثمانية وستون مليون جنيه مصرى لاغير ١١١
[٤] ٦٢٩٥
٢٠١٦/٠٢/٢٤
١- المبالغ المؤداة منه (رأس المال المدفوع) ٦٩٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط تسعة وستون مليون جنيه مصرى لاغير ١١١
[٥] ٧١١٤
٢٠١٦/٠٣/٠٢
١- المبالغ المؤداة منه (رأس المال المدفوع) ٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط سبعون مليون جنيه مصرى لاغير ١١١
[٨] ٤٦٨٥٥
٢٠١٧/١١/٢٨
رأس المال المصدر ٧٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى لاغير ١١١
١- المبالغ المؤداة منه (رأس المال المدفوع) ٧١٢٥٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط واحد وسبعون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرى لاغير ١١١
[٩] ١٥٢٠
٢٠١٨/٠١/١٠
١- المبالغ المؤداة منه (رأس المال المدفوع) ٧٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى لاغير ١١١
[١٠] ١١٤٦٢
٢٠١٨/٠٣/٠٨
رأس المال المصدر ٨٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لاغير ١١١
١- المبالغ المؤداة منه (رأس المال المدفوع) ٨٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى فقط ثمانون مليون جنيه مصرى لاغير ١١١
***** (نهاية البيانات) *****

تابع رقم ١٤

[١٧] ٢٨٩٤١ ٢٠٢٣/٠٤/١١

[١٨] ٤٨٧٧٠ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤



إسم طالب المستخرج مصطفى فتحى حسن على - طلب رقم ٥٤٤٧٠٩٥
وقد سدد الرسوم وقدرها ٤٦٠٠.٨ جنيه (عدد ٢ نسخة) بموجب سداد إلكترونى فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧
إصدار مكتب غرفة القاهرة المميز ٢ تحريراً فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧ مسنول الطباعة نهى محمود محمد كامل
***** يتم إصدار نسخة واحدة فقط من مستخرج السجل التجارى فى حالة عدم إثبات رقم تسجيل ضريبي عليه *****



وزارة التموين والتجارة الداخلية
جهاز تنمية التجارة الداخلية
الإدارة المركزية للسجل التجاري
مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة

مستخرج سجل تجارى رقم: ٥٩٨١٤ (شركة مساهمة مركز عام-الفروع القائمة ٢ من اجمالي ٢)
الرقم القومى للمنشأة: ٣١٣٢٩٧٢٥٨ الرقم الموحد للسجل التجارى (٥٩٨١٤ ٠٦٠٠٠ ١٠٥٣٠)
أى كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو اختتام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

٢٠٢٣/٠٧/٢٥ ٥٤٢٥٧ [١٩]

٢٠٢٣/١١/٢٠ ٩٠٨٤٩ [٢٠]

٢٠٢٣/١٢/٠٣ ٩٥١٨٢ [٢١]

٢٠٢٤/٠٨/١٥ ٦٧٧٦٩ [٢٢]

٢٠٢٥/٠٧/١٧ ٦٤٢١٢ [٢٣]

٢٠٢٥/٠٧/١٧ ٦٤٢١٣ [٢٤] دفتر تجارية-مالك مستفيد

**** (نهاية البيانات) ****

مدير المكتب
١٧/٩/٢٠٢٥



إسم طالب المستخرج مصطفى فتحى حسن على - طلب رقم ٥٤٤٧٠٩٥
وقد سدد الرسوم وقدرها ٤٦٠٠.٨ جنيه (عدد ٢ نسخة) بموجب سداد إلكترونى فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧
إصدار مكتب غرفة القاهرة المميز ٢ تحريراً فى ٢٠٢٥/٠٩/١٧ مسنول الطباعة نهى محمود محمد كامل
**** يتم اصدار نسخة واحدة فقط من مستخرج السجل التجارى فى حالة عدم اثبات رقم تسجيل ضريبي عليه ****